



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อราชการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู พิกัด 565194E 2200543N ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 40 เมตร สูง 2.50 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูกำหนด ราคากลาง 470,000.00 บาท (-สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-) ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางไว้แล้ว

เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 , พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน , คำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ขอประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อราชการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567



นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อราชการ อบต.ห้วยขมภู
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 470,000..... บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป).....โครงการก่อสร้างที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อราชการ อบต.ห้วยขมภู สถานที่ก่อสร้าง อบต.ห้วยขมภู อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร x ยาว 40 เมตร x สูง 2.50 เมตร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... 19 กุมภาพันธ์ 2567..... เป็นเงิน 470,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบนสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายเสน่ห์ อุปละ..... ประธานกรรมการ..... ลายมือชื่อ.....
 - 7.2 นายประเวศ ปัญญา..... กรรมการ..... ลายมือชื่อ.....
 - 7.3 นายสิทธิพล ตระกูลสูงศักดิ์..... กรรมการ..... ลายมือชื่อ.....

(ลงชื่อ)

(นายเสน่ห์ อุปละ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู

(ลงชื่อ)

(นายยุทธชัย ไร่ดอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู

สรุปผลของคณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้าง

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประเภทงาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อราชการ อบต.ห้วยชมภู

สถานที่ก่อสร้าง : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

พิกัด 565194E 2200543N

ประมาณราคาตามแบบ : ประ 4., ประ 5., ประ 6. จำนวน 1 ชุด




งบประมาณ 495,000.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย : นายสิทธิพล ตระกูลสูงศักดิ์

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ก่อสร้างซึ่งราคาวัสดุและแรงงานใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงราย, จังหวัดพะเยา, จังหวัดเชียงใหม่, ราคาวัสดุสืบจากร้านขายวัสดุกายในพื้นที่ ระยะเวลาในการก่อสร้างเหมาะสมแล้ว โดยได้ให้ใช้งบประมาณมาจาก บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 14 มีงบประมาณหลังโอะ 470,000.00 บาท แต่คำนวณราคากลางได้ 495,000.00 จึงเห็นสมควรใช้ราคา 470,000.00 บาทในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เลขที่ 130/2567 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

- | | | | | |
|---|---|----------------------------|--------------------|-------------------|
| 1 |  | นายเสนห์ อูปละ | ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นประธานกรรมการ |
| 2 |  | นายประเวศ ปัญญา | นักวิชาการศึกษา | เป็นกรรมการ |
| 3 |  | นายสิทธิพล ตระกูลสูงศักดิ์ | ผู้ช่วยนายช่างโยธา | เป็นกรรมการ |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ : ปร.4 แผ่นที่ 1 / 4

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อราชการ อบต.ห้วยชมภู

สถานที่ก่อสร้าง : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงรายน จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ ตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยชมภูกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงรายน จังหวัดเชียงราย

พิกัด 565194E 2200543N

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย : นายสิทธิพล ตระกูลสูงศักดิ์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2567

ปริมาณงาน : กว้าง 5.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร สูง 2.50 ม.

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานดินถมปรับพื้นที่และวางผัง	25.00	ลบ.ม	100.54	2,513.50	2,000.00	2,000.00	4,513.50	
	1.2 งานขุดดินฐานรากแล้วถมกลับ	12.96	ลบ.ม	-	-	142.00	1,840.32	1,840.32	
	1.3 งานทรายหยาบรองกันหลุมและพื้น	9.65	ลบ.ม	168.22	1,623.32	104.00	1,003.60	2,626.92	
	1.4 งานคอนกรีตหยาบรองกันหลุม (กรณีผสมเอง)	0.65	ลบ.ม	1,619.15	1,049.21	426.00	276.05	1,325.26	
	1.5 งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (กรณีผสมเอง)	32.82	ลบ.ม	1,967.98	64,589.13	419.00	13,751.58	78,340.71	
	1.6 งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	0.01	ตัน	25,469.39	174.55	4,400.00	30.15	204.70	
	- เหล็กเส้นกลม RB 9 มม.	0.02	ตัน	23,504.95	542.11	4,400.00	101.48	643.59	
	- เหล็กเส้นกลม DB 12 มม.	0.38	ตัน	22,312.02	8,396.78	3,600.00	1,354.80	9,751.58	
	- ลวดผูกเหล็ก	12.19	กก.	46.73	569.52	-	-	569.52	
	- เหล็ก wire mesh Ø 4 มม. # 0.20 x 0.20 ม.	200.00	ตร.ม.	30.84	6,168.00	5.00	1,000.00	7,168.00	
	- ไม้ใช้ทำไม้แบบ (คิด 50%)	12.28	ลบ.ฟ.	747.66	9,181.26	-	-	9,181.26	
	- ไม้คร่าว (คิด 30% ของไม้แบบ)	3.68	ลบ.ฟ.	672.90	2,476.27	-	-	2,476.27	
	- ค่าแรงไม้แบบ	24.57	ตร.ม.	-	-	139.00	3,415.23	3,415.23	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมยอดยกไป				97,283.67		24,773.22	122,056.89	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ : ปร.4 แผ่นที่ 2 / 4

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อราชการ อบต.ห้วยชมภู

สถานที่ก่อสร้าง : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ ตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยชมภูกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

พิกัด 565194E 2200543N

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย : นายสิทธิพล ตระกูลสูงศักดิ์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2567

ปริมาณงาน : กว้าง 5.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร สูง 2.50 ม.

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				97,283.67		24,773.22	122,056.89	
1.7	งานโครงสร้างเหล็ก				-		-	-	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อ ประเภท BS-M ศก. 2 1/2 นิ้ว ยาว 6 ม.	9.00	ท่อน	2,347.66	21,128.94	-	-	21,128.94	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อ ประเภท BS-M ศก. 2 นิ้ว ยาว 6 ม.	22.00	ท่อน	1,836.45	40,401.90	-	-	40,401.90	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อ ประเภท BS-M ศก. 1 1/2 นิ้ว ยาว 6 ม.	25.00	ท่อน	672.90	16,822.50	-	-	16,822.50	
	- เหล็กซี หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. นน 25.5	40.00	ท่อน	789.42	31,576.80	-	-	31,576.80	
	- ทาสีน้ำมันโครงเหล็ก .สีรองพื้น	82.40	ตร.ม	39.49	3,253.88	35.00	2,884.00	6,137.88	
	- ทาสีน้ำมันโครงเหล็ก สีจริง	82.40	ตร.ม	41.28	3,401.72	35.00	2,884.00	6,285.72	
	- ทาสีน้ำอะคริลิกภายนอก (แบ่งช่องจอดรถ)	8.00	ตร.ม.	37.28	298.22	34.00	272.00	570.22	
	- ค่าแรงงานเชื่อมประกอบโครงเหล็ก	1.00	งาน	-	-	4,400.00	4,400.00	4,400.00	
1.8	งานย้ายเสาธงและศาลาป้ายประชาสัมพันธ์								
	- รื้อถอนเสาธง ,ศาลาป้ายประชาสัมพันธ์ และต้นไม้	1.00	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	- ก่อสร้างฐานรากคอนกรีตเสาธงและศาลาป้ายประชาสัมพันธ์	0.50	ลบ.ม	1,967.98	983.99	532.00	266.00	1,249.99	
	- ทาสีเสาธงและศาลาป้ายประชาสัมพันธ์	5.00	ตร.ม	41.28	206.42	38.00	190.00	396.42	
	- ประกอบเสาธงและศาลาป้ายประชาสัมพันธ์	1.00	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	รวมวัสดุที่เสียหายจากการรื้อถอน
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานมุงหลังคาเมทัลชีท หนา 0.35 มม. สีน้ำตาล	200.00	ตร.ม	200.00	40,000.00	70.00	14,000.00	54,000.00	
	2.2 ครอบข้างเมทัลชีท สีน้ำตาล	10.00	เมตร	120.00	1,200.00	50.00	500.00	1,700.00	-
	2.3 สกรูยึดหลังคาเหล็ก ขนาด 2" 100 ตัว/กล่อง	3.50	กล่อง	219.00	766.50	-	-	766.50	
	รวมยอดยกไป				257,324.54		54,169.22	311,493.76	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ : ปร.4 แผ่นที่ 3 / 4

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อราชการ อบต.ห้วยชมภู

สถานที่ก่อสร้าง : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ ตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยชมภูกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

พิกัด 565194E 2200543N

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย : นายสิทธิพล ตระกูลสูงศักดิ์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2567

ปริมาณงาน : กว้าง 5.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร สูง 2.50 ม.

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				257,324.54		54,169.22	311,493.76	
	2.3 รางระบายน้ำฝนสังกะสี กว้าง 5 นิ้ว พร้อมติดตั้ง	40.00	เมตร	400.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
	2.4 ท่อ PVC ขนาด ศก. 4 นิ้ว	3.00	ท่อน	717.76	2,153.28	-	-	2,153.28	
	2.5 ข้อต่อ PVC ศก. 4 ข้อต่อ 90 องศา	3.00	อัน	184.12	552.36	-	-	552.36	
3	งานระบบไฟฟ้า								
	3.1 ชุดไฟฟ้าแสงสว่าง ขนาด 2x36 วัตต์ พร้อมโคมตะแกรงแบบลอย	8.00	จุด	817.00	6,536.00	150.00	1,200.00	7,736.00	
	3.2 ชุดสวิตซ์ไฟฟ้า ปิด - เปิด พร้อมกล่องกันน้ำฝ้าใส	4.00	จุด	176.00	704.00	76.00	304.00	1,008.00	
	3.3 ชุดเต้ารับ แบบ 2 ช่อง แบบมีสายกราวด์ พร้อมกล่องกันน้ำฝ้าใส	4.00	จุด	190.00	760.00	90.00	360.00	1,120.00	
	3.4 สายไฟฟ้า THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม ยาว 100 ม.								
	3.4 สายไฟฟ้า THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม ยาว 100 ม.	3.00	ม้วน	1,028.97	3,086.91	-	-	3,086.91	
	3.6 ท่อร้อยสายไฟ PVC สีเหลือง ศก. 1/2"	20.00	ท่อน	36.00	720.00	-	-	720.00	
	3.7 แท่งกราวด์ชุบทองแดง ยาว 1.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.00	แท่ง	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	
	3.8 ค่าแรงเดินสายไฟพร้อมร้อยท่อ (คิด 30% ของราคาสายไฟฟ้า)	1.00	งาน	-	-	1,344.39	1,344.39	1,344.39	
	3.9 ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 1 เฟส 2 สาย 63A 4 ช่อง	1.00	ชุด	1,240.00	1,240.00	400.00	400.00	1,640.00	
	3.10 ข้อต่อและวัสดุยึดท่อร้อยสายไฟ (คิด 30% ของราคาท่อ)	1.00	งาน	216.00	216.00	-	-	216.00	
4	งานอื่นๆ								
	4.1 หมอนกั้นล้อ คอนกรีต ขนาด 15 x 12.5 x 180 cm.	16.00	ท่อน	500.00	8,000.00	100.00	1,600.00	9,600.00	
	รวมยอดทั้งหมด				298,837.49		59,427.61	358,265.10	

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อราชการ อบต.ห้วยชมภู

สถานที่ก่อสร้าง : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ ตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยชมภูกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

พิกัด 565194E 2200543N

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย : นายสิทธิพล ตระกูลสูงศักดิ์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2567

ปริมาณงาน : กว้าง 5.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร สูง 2.50 ม.

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				298,837.49		59,427.61	358,265.10	
	รวมยอดทั้งหมด				298,837.49		59,427.61	358,265.10	
	Factor F = 1.3091				1.3091			469,004.84	
	ป้ายโครงการ				1 ป้าย			3,000.00	
	ราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด							472,004.84	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง							472,000.00	
	ตัวอักษร				(สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 1 นายเสน่ห์ อุปละ.
- 2 นายประเวศ ปัญญา
- 3 นายสิทธิพล ตระกูลสูงศักดิ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

เป็นประธานกรรมการ

นักวิชาการศึกษา

เป็นกรรมการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เป็นกรรมการ

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

แบบ ปร.5

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อราชการ อบต.ห้วยชมภู

สถานที่ก่อสร้าง : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ ตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยชมภูกำหนด

พิกัด 565194E

2200543N

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : กองช่าง อบต.ห้วยชมภู

ประมาณราคาตามแบบ : ปร.4

จำนวน 4 แผ่น

เมื่อวันที่

กุมภาพันธ์ 2567

ปริมาณงาน : กว้าง 5.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร สูง 2.50 ม.

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงรวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
	ค่าเงินต้นทุน				
1	ประเภทงานอาคาร	358,265.10	1.3091	469,004.84	อ้างอิงจากราคาวัสดุก่อสร้าง
2	ประเภทงานทาง				ราคาวัสดุจากพาณิชย์
3	ประเภทงานชลประทาน				จ.เชียงราย เดือน มกราคม 2567
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				พื้นที่ปกติ / ฝนชุก
5	ประเภทงานอื่นๆ				
					ราคาน้ำมัน 30.00-30.99 บาท
					ปั้ม ปตท. อำเภอเมือง
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				ระยะขนส่ง (รถหกล้อ)
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				ใช้สูตรการคำนวณ
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				ค่า K งานอาคาร
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน
สรุปผล	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			469,004.84	
1	ป้ายโครงการ 1 ป้ายตามแบบมาตรฐาน	1	ป้าย	3,000.00	
1	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			472,004.84	
1	คิดเป็นประมาณการเพียง			472,000.00	
	(สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)				
1	ขนาดเนื้อที่ ตารางเมตร , รวมทั้งหมด - หลัง , มีความยาวรวมทั้งหมด - เมตร				
	เฉลี่ยราคาประมาณ บาท ต่อ พื้นที่ 1.00 ตารางเมตร				

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อราชการ อบต.ห้วยชมภู

สถานที่ก่อสร้าง : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบมีจำนวน 1 ชุด

เมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2567

ปริมาณงาน : กว้าง 5.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร สูง 2.50 ม.

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน / งาน อาคาร	472,000.00	อ้างอิงจากราคาวัสดุก่อสร้าง
2	กลุ่มงาน / งาน ค่าใช้จ่ายพิเศษ	23,215.56	ราคาวัสดุจากพาณิชย์
			จ.เชียงราย เดือน มกราคม 2567
			พื้นที่ปกติ / ฝนชุก
			ราคาน้ำมัน 30.00-30.99 บาท
			ปีม ปตท. อำเภอเมือง
			ระยะขนส่ง (รถหกล้อ)
			ใช้สูตรการคำนวณ
			ค่า K งานอาคาร
			ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	495,215.56	
	ราคากลาง	495,000.00	
	ราคากลาง	(สีแสดนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	