



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
เรื่อง เพียบแพร่วางโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ห่อมบ้านหาดยาว บ้านแสนต่อ หมู่ที่ 12

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กห่อมบ้านหาดยาว บ้านแสนต่อ หมู่ที่ 12 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 2 เมตร พร้อมท่อระบบ สถานที่ก่อสร้าง ห่อมบ้านหาดยาว บ้านแสนต่อ หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พิกัด 564577E 2212551N ตามรายละเอียดแบบแปลนและรายการที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูกำหนด ราคากลาง 364,000.00 บาท (-สามแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) ซึ่ง คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางไว้แล้ว

เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 , พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน , คำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบ แห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรื่อง คู่มือแนวทางการ ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ขอประกาศเปิดเผยแพร่วางโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ห่อมบ้านหาดยาว บ้านแสนต่อ หมู่ที่ 12

เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2567



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล.หย่อมบ้านหาดยาว บ้านแสนต่อ หมู่ที่ 12
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 364,000..... บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล.หย่อมบ้านหาดยาว บ้านแสนต่อ หมู่ที่ 12 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 2 เมตร พร้อมท่อระบาย สถานที่ก่อสร้าง หย่อมบ้านหาดยาว บ้านแสนต่อ หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พิกัด 564577E 2212551N ตามรายละเอียดแบบแปลนและรายการที่ อบต.ห้วยชมภูกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... 18 กรกฎาคม 2567..... เป็นเงิน 364,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายเสน่ห์ อุปละ..... ประธานกรรมการ ลายมือชื่อ.....
 - 7.2 นายประเวศ ปัญญา..... กรรมการ ลายมือชื่อ.....
 - 7.3 นายสิทธิพล ตระกูลสูงศักดิ์..... กรรมการ ลายมือชื่อ.....

(ลงชื่อ)

(นายเสน่ห์ อุปละ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

(ลงชื่อ)

(นายยุทธชัย ไฉ่ดอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

สรุปผลของคณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้าง

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประเภทงาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ห้วยบ้านหาดยาว) บ้านแสนตอ หมู่ที่ 12

สถานที่ก่อสร้าง : ห้วยบ้านหาดยาว บ้านแสนตอ หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ : ตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยชมภูกำหนด พิกัด 564577E 2212551N

แบบรายการ : ปร. 4 ,ปร.5 และ ปร. 6 ที่แบบมีจำนวน 1 ชุด




งบประมาณ 360,000.00 บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)


ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย : นายสิทธิพล ตระกูลสูงศักดิ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา


ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ก่อสร้างซึ่งราคาวัสดุและแรงงานใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงราย,พะเยา,เชียงราย และราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลางอำเภอเมืองเชียงราย ระยะเวลาในการก่อสร้างเหมาะสมแล้ว แต่เนื่องจาก **ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2567 ได้ตั้งงบประมาณไว้ 364,000.00 บาท (สามแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)** แต่คำนวณราคากลางได้ 366,000.00 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรใช้ราคา 364,000.00 บาท ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 517/2567 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

- | | | | |
|---|--|--------------------|-------------------|
| 1 |  นายเสน่ห์ อุปละ | ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นประธานกรรมการ |
| 2 |  นายประเวศ ปัญญา | หัวหน้าสำนักปลัดฯ | เป็นกรรมการ |
| 3 |  นายสิทธิพล ตระกูลสูงศักดิ์ | ผู้ช่วยนายช่างโยธา | เป็นกรรมการ |

เห็นชอบ.....  นายเสน่ห์ อุปละ ผอ.กองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

อนุมัติ.....  นายยุทธชัย ไอ้ดอ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ห่อมบ้านหาดยาว บ้านแสนต่อ หมู่ที่ 12

สถานที่ก่อสร้าง : ห่อมบ้านหาดยาว บ้านแสนต่อ หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบมีจำนวน

1 ชุด

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

กรกฎาคม 2567

ปริมาณงาน : ถังเก็บน้ำ คสล.แบบเหลี่ยม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 2.00 เมตร

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---|-------------------------------|----------|
| 1 | กลุ่มงาน/งาน อาคาร | 350,000.00 | |
| 2 | กลุ่มงาน/งาน ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด | 16,974.39 | |
| 3 | กลุ่มงาน/งาน | | |
| 4 | กลุ่มงาน/งาน | | |
| | ฯลฯ..... | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง | 366,974.39 | |
| | ราคากลาง | 366,000.00 | |
| | ราคากลาง | (สามแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1..... นายเสน่ห์ อุปละ

ผู้อำนวยการกองช่าง

เป็นประธานกรรมการ

2..... นายประเวศ ปัญญา

นักวิชาการศึกษา

เป็นกรรมการ

3..... นายสิทธิพล ตระกูลสูงศักดิ์

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เป็นกรรมการ

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หอชมบ้านหาดยาว บ้านแสนต่อ หมู่ที่ 12

สถานที่ก่อสร้าง : หอชมบ้านหาดยาว บ้านแสนต่อ หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยขมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ ตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยขมภูกำหนด

พิกัด 564577E

2212551N

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : กองช่าง อบต.ห้วยขมภู

แบบ ปร. 4 ที่แนบมีจำนวน

4 หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

กรกฎาคม 2567

ปริมาณงาน : ถังเก็บน้ำ คสล.แบบเหลี่ยม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 2.00 เมตร

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|---------------------------------------|----------|--|-----------------------------|
| | ค่าเงินต้นทุน | | | | |
| 1 | ประเภทงานอาคาร | 152,315.95 | 1.3091 | 199,396.81 | ราคาวัสดุจากพาณิชย์ |
| 2 | ประเภทงานทาง | | | | จ.เชียงราย เดือน มิ.ย. 2567 |
| 3 | ประเภทงานชลประทาน | | | | พื้นที่ปกติ / ฝนชุก |
| 4 | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม | | | | ราคาน้ำมัน 33.00-33.99 บาท |
| 5 | ประเภทงานอื่นๆ | 138,775.53 | 1.0700 | 148,489.82 | บ้ม ปตท. อำเภอเมือง |
| | | | | | ระยะขนส่ง (รถหกล้อ) |
| | | | | | ใช้สูตรการคำนวณ |
| | เงื่อนไซ เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....% | | | | ค่า K งานอาคาร |
| | เงินประกันผลงานหัก.....0.....% | | | | ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....% | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....% | | | | |
| สรุปผล | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 347,886.62 | |
| 1 | ป้ายโครงการ 1 ป้ายตามแบบมาตรฐาน | 1 | ป้าย | 3,000.00 | |
| 1 | รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ | | | 350,886.62 | |
| 1 | คิดเป็นประมาณการเพียง | | | 350,000.00 | |
| | (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) | | | | |
| 1 | ขนาดเนื้อที่ ตารางเมตร , รวมทั้งหมด - หลัง , มีความยาวรวมทั้งหมด - เมตร | | | | |
| | เฉลี่ยราคาประมาณ บาท ต่อ พื้นที่ 1.00 ตารางเมตร | | | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.....นายเสนอ อดุลยะ

ผู้อำนวยการกองช่าง

เป็นประธานกรรมการ

2.....นายประเวศ ปัญญา

นักวิชาการศึกษา

เป็นกรรมการ

3.....นายสิทธิพล ตระกูลสูงศักดิ์

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เป็นกรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (หย่อมบ้านหาดยาว) บ้านแสนต่อ หมู่ที่ 12

สถานที่ก่อสร้าง : หย่อมบ้านหาดยาว บ้านแสนต่อ หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ : ตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยชมภูกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

พิกัด : 564577E 2212551N

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย : นายสิทธิพล ตระกูลสูงศักดิ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ : กรกฎาคม 2567

ปริมาณงาน : ถังเก็บน้ำ คสล.แบบเหลี่ยม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 2.00 เมตร

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | ถังเก็บน้ำแบบเหลี่ยม (ขนาด 4.00 x 4.00 x 2.00 เมตร) | | | | | | | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | | | | | | | |
| | 1.1 งานปรับพื้นที่ | 36.00 | ตร.ม. | - | - | 3.87 | 139.32 | 139.32 | |
| | 1.2 งานแบบหล่อคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต | 72.92 | ตร.ม. | - | - | 139.00 | 10,135.88 | 10,135.88 | |
| | - ไม้ใช้ทำไม้แบบ | 43.75 | ลบ.ฟ. | 747.66 | 32,710.13 | - | - | 32,710.13 | |
| | - ไม้คร่าว (คิด 30% ของไม้แบบ) | 13.12 | ลบ.ฟ. | 654.21 | 8,583.24 | - | - | 8,583.24 | |
| | - ตะปู | 18.23 | ก.ก. | 56.07 | 1,022.16 | - | - | 1,022.16 | |
| | 1.3 งานเหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 40 ขนาด 12 ม.ม. | 1.634 | ตัน | 22,662.84 | 37,031.08 | 3,600.00 | 5,882.40 | 42,913.48 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | 49.00 | ก.ก. | 46.73 | 2,289.77 | - | - | 2,289.77 | |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานยกยอดไป | | | | 81,636.37 | | 16,157.60 | 97,793.97 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (หย่อมบ้านหาดยาว) บ้านแสนต่อ หมู่ที่ 12

สถานที่ก่อสร้าง : หย่อมบ้านหาดยาว บ้านแสนต่อ หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ : ตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยชมภูกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

พิกัด : 564577E 2212551N

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย : นายสิทธิพล ตระกูลสูงศักดิ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ : กรกฎาคม 2567

ปริมาณงาน : ถังเก็บน้ำ คสล.แบบเหลี่ยม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 2.00 เมตร

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานยกยอดมา | | | | 81,636.37 | | 16,157.60 | 97,793.97 | |
| | - เหล็กฉาก 50x50x4 ม.ม. | 3.00 | เมตร | 422.43 | 1,267.29 | - | - | 1,267.29 | |
| | - ตะแกรงเหล็ก Wire mesh 4 mm. @ 0.20 m. | 21.60 | ตร.ม. | 29.44 | 635.90 | 5.00 | 108.00 | 743.90 | |
| | 1.4 งานคอนกรีต (กรณีผสมเอง) | | | | | | | | |
| | - งานคอนกรีต St.240 kg./sq.cm. (cube) | 15.14 | ลบ.ม. | 1,886.89 | 28,567.54 | 532.00 | 8,054.48 | 36,622.02 | |
| 2 | งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | | |
| | 2.1 งานฉาบปูน | | | | | | | | |
| | - งานฉาบปูนโครงสร้าง + ผนัง | 72.92 | ตร.ม. | 52.87 | 3,855.40 | 105.00 | 7,656.60 | 11,512.00 | |
| | 2.2 งานทาสี | | | | | | | | |
| | - งานทาสีน้ำพลาสติก | 40.92 | ตร.ม. | 31.53 | 1,290.03 | 34.00 | 1,391.28 | 2,681.31 | |
| | 2.3 งานอุปกรณ์ท่อน้ำเข้า - น้ำออก | | | | | | | | |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานยกยอดไป | | | | 117,252.53 | | 33,367.96 | 150,620.49 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (หย่อมบ้านหาดยาว) บ้านแสนต่อ หมู่ที่ 12

สถานที่ก่อสร้าง : หย่อมบ้านหาดยาว บ้านแสนต่อ หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ : ตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยชมภูกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

พิกัด : 564577E 2212551N

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย : นายสิทธิพล ตระกูลสูงศักดิ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ : กรกฎาคม 2567

ปริมาณงาน : ถังเก็บน้ำ คสล.แบบเหลี่ยม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 2.00 เมตร

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|---------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานยกยอดมา | | | | 117,252.53 | | 33,367.96 | 150,620.49 | |
| | - ท่อ PVC Ø 3 นิ้ว ชั้น 8.5 | 1.00 | ท่อน | 442.99 | 442.99 | - | - | 442.99 | |
| | - ท่องอ 90 องศา PVC Ø 3 นิ้ว (หนา) | 4.00 | ตัว | 96.26 | 385.04 | - | - | 385.04 | |
| | - ประตุน้ำบอลวาล์ว PVC Ø 3 นิ้ว (หนา) | 1.00 | ตัว | 350.00 | 350.00 | - | - | 350.00 | |
| | - น้ำยาประสานท่อ PVC ขนาด 250 กรัม | 1.00 | กระป๋อง | 126.17 | 126.17 | - | - | 126.17 | |
| | - ค่าแรงงานอุปกรณ์ท่อน้ำเข้า - น้ำออก (คิด 30%) | 1.00 | งาน | - | - | 391.26 | 391.26 | 391.26 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานยกยอดไป | | | | 118,556.73 | | 33,759.22 | 152,315.95 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (หย่อมบ้านหาดยาว) บ้านแสนต่อ หมู่ที่ 12

สถานที่ก่อสร้าง : หย่อมบ้านหาดยาว บ้านแสนต่อ หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ ตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยชมภูกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

พิกัด 564577E 2212551N

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย : นายสิทธิพล ตระกูลสูงศักดิ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2567

ปริมาณงาน : ถังเก็บน้ำ คสล.แบบเหลี่ยม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 2.00 เมตร

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|-----------------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานยกยอดมา | | | | - | | - | - | |
| 3 | งานอื่นๆ | | | | | | | | |
| | งานท่อระบบและอุปกรณ์ (เฉพาะวัสดุไม่รวมค่าติดตั้ง) | | | | | | | | ไม่รวม Factor F |
| | 3.1 ท่อส่งน้ำดิบ | | | | | | | | |
| | - ท่อ PVC Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5 | 300.00 | ท่อน | 201.87 | 60,561.00 | - | - | 60,561.00 | |
| | - ท่อ PVC Ø 1.5 นิ้ว ชั้น 8.5 | 400.00 | ท่อน | 128.04 | 51,216.00 | - | - | 51,216.00 | |
| | - ข้อต่อตรง PVC Ø 2 นิ้ว (หนา) | 300.00 | ตัว | 22.43 | 6,729.00 | - | - | 6,729.00 | |
| | - ข้อต่อตรง PVC Ø 1.5 นิ้ว (หนา) | 400.00 | ตัว | 13.08 | 5,232.00 | - | - | 5,232.00 | |
| | 3.2 ท่อจ่ายน้ำประปา | | | | | | | | |
| | - ท่อ PVC Ø 1 นิ้ว ชั้น 8.5 | 125.00 | ท่อน | 78.50 | 9,812.50 | - | - | 9,812.50 | |
| | - ข้อต่อตรง PVC Ø 1 นิ้ว (หนา) | 125.00 | ตัว | 9.35 | 1,168.75 | - | - | 1,168.75 | |
| | รวมค่างานท่อระบบและอุปกรณ์ (เฉพาะวัสดุท่อไม่รวมค่าติดตั้ง) | | | | 134,719.25 | | - | 134,719.25 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (หย่อมบ้านหาดยาว) บ้านแสนต่อ หมู่ที่ 12

สถานที่ก่อสร้าง : หย่อมบ้านหาดยาว บ้านแสนต่อ หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ : ตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยชมภูกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

พิกัด : 564577E 2212551N

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย : นายสิทธิพล ตระกูลสูงศักดิ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ : กรกฎาคม 2567

ปริมาณงาน : ถังเก็บน้ำ คสล.แบบเหลี่ยม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 2.00 เมตร

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|---------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานยกยอดมา | | | | 134,719.25 | | - | 134,719.25 | |
| | - ข้อต่อ PVC Ø 2 นิ้ว ลด Ø 1 นิ้ว (หนา) | 3.00 | ตัว | 36.00 | 108.00 | - | - | 108.00 | |
| | - ข้อต่อ PVC Ø 1.5 นิ้ว ลด Ø 1 นิ้ว (หนา) | 4.00 | ตัว | 21.00 | 84.00 | - | - | 84.00 | |
| | - บอลวาล์ว PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว (หนา) | 3.00 | ตัว | 145.00 | 435.00 | - | - | 435.00 | |
| | - บอลวาล์ว PVC ขนาด Ø 1.5 นิ้ว (หนา) | 4.00 | ตัว | 115.00 | 460.00 | - | - | 460.00 | |
| | - ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา ขนาด Ø 1.5 นิ้ว | 4.00 | ตัว | 31.31 | 125.24 | - | - | 125.24 | |
| | - ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา ขนาด Ø 1 นิ้ว | 1.00 | ตัว | 16.82 | 16.82 | - | - | 16.82 | |
| | - น้ำยาประสานท่อ PVC ขนาด 250 กรัม | 22.00 | กระป๋อง | 128.51 | 2,827.22 | - | - | 2,827.22 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวมค่างานท่อระบบและอุปกรณ์ (เฉพาะวัสดุท่อไม่รวมค่าติดตั้ง) | | | | 138,775.53 | | - | 138,775.53 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (หย่อมบ้านหาดยาว) บ้านแสนต่อ หมู่ที่ 12

สถานที่ก่อสร้าง : หย่อมบ้านหาดยาว บ้านแสนต่อ หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ : ตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยชมภูกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

พิกัด : 564577E 2212551N

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย : นายสิทธิพล ตระกูลสูงศักดิ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ : กรกฎาคม 2567

ปริมาณงาน : ถังเก็บน้ำ คสล.แบบเหลี่ยม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 2.00 เมตร

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | จำนวนเงิน | ค่าแรงงาน | จำนวนเงิน | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------------------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานยกยอดมา | | | | 118,556.73 | | 33,759.22 | 152,315.95 | |
| | รวมงานท่อระบบและอุปกรณ์ (เฉพาะวัสดุท่อไม่รวมค่าติดตั้ง) | | | | 138,775.53 | | - | 138,775.53 | |
| | Factor F = 1.3091 | 1.3091 | | | | | | 199,396.81 | |
| | เฉพาะวัสดุท่อไม่รวมค่าติดตั้ง = ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % | 1.07 | | | | | | 148,489.82 | |
| | รวมยอดทั้งหมด | - | | | | | | 347,886.62 | |
| | ป้ายโครงการ | 1 | ป้าย | | | | | 3,000.00 | |
| | ราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด | | | | | | | 350,886.62 | |
| | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง | | | | | | | 350,000.00 | |
| | ตัวอักษร | | (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) | | | | | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.....นายเสน่ห์ อุปละ

ผู้อำนวยการกองช่าง

เป็นประธานกรรมการ

2.....นายประเวศ ปัญญา

นักวิชาการศึกษา

เป็นกรรมการ

3.....นายสิทธิพล ตระกูลสูงศักดิ์

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เป็นกรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ห่อมบ้านหาดยาว บ้านแสนต่อ หมู่ที่ 12

สถานที่ก่อสร้าง : ห่อมบ้านหาดยาว บ้านแสนต่อ หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ แบบเลขที่ ตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยชมภูกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย นายสิทธิพล ตระกูลสูงศักดิ์

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เมื่อวันที่

กรกฎาคม 2567

ปริมาณงาน : ถังเก็บน้ำ คสล.แบบเหลี่ยม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 2.00 เมตร

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าใช้จ่ายรวม และแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|------------------------------------|--------|--------|----------------------------|----------|
| 1 | ค่าขนส่งวัสดุ (ปูนซีเมนต์) | 7.690 | ตัน | 2,106.76 | |
| 2 | ค่าขนส่งวัสดุ (ทรายหยาบ) | 11.350 | ลบ.ม. | 2,849.37 | |
| 3 | ค่าขนส่งวัสดุ (หินย่อย) | 20.620 | ลบ.ม. | 8,304.71 | |
| 4 | ค่าขนส่งวัสดุ (เหล็กเส้น) | 2.067 | ตัน | 566.28 | |
| 5 | ค่าขนส่งวัสดุ (ทรายละเอียด) | 4.570 | ลบ.ม. | 1,147.28 | |
| 6 | ค่าขนส่งวัสดุ (ท่อ PVC และอุปกรณ์) | 1.000 | เที่ยว | 2,000.00 | |
| รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ | | | | 16,974.39 | |

แบบฟอร์มการถอดแบบสำรวจรายการ ปริมาณงาน และวัสดุก่อสร้างทั่วไป

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่สลัก หมู่ที่ 9 จำนวน 1 จุด

สถานที่ก่อสร้าง : หอชมบ้านหาดยาว บ้านแสนต่อ หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย : นายสิทธิพล ตระกูลสูงศักดิ์

เมื่อวันที่

กรกฎาคม 2567

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | จำนวนเงิน บาท | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|------------------|------------------|----------|
| 1 | คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 | | | | | |
| | - ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ตราช้าง SCG สูตรไฮบริด | 260 | กก. | 3.13084 | 814.02 | |
| | - ทรายหยาบ | 0.62 | ลบ.ม. | 210.28 | 130.37 | |
| | - หินเบอร์ 1-2 | 1.03 | ลบ.ม. | 650.24 | 669.75 | |
| | - น้ำผสมคอนกรีต | 180 | ลิตร | - | - | |
| | | 1 | ลบ.ม. | = | 1,614.14 | |
| 2 | คอนกรีต st 240 | | | | | |
| | - ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ตราช้าง SCG สูตรไฮบริด | 336 | กก. | 3.13084 | 1,051.96 | |
| | - ทรายหยาบ | 0.60 | ลบ.ม. | 210.28 | 126.17 | |
| | - หินเบอร์ 1-2 | 1.09 | ลบ.ม. | 650.24 | 708.76 | |
| | - น้ำผสมคอนกรีต | 180 | ลิตร | - | - | |
| | | 1 | ลบ.ม. | = | 1,886.89 | |
| 3 | ปูนฉาบผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.เพื่อวัสดุเสียหายแล้ว) | | | | | |
| | - ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) | 12.05 | กก. | 3.22430 | 38.85 | |
| | - ปูนขาว | 7.70 | กก. | - | - | |
| | - ทรายละเอียด | 0.04 | ลบ.ม. | 350.47 | 14.02 | |
| | - น้ำผสมปูน | 3 | ลิตร | - | - | |
| | | 1 | ตร.ม. | = | 52.87 | |
| 4 | งานทาสีพลาสติก | | | | | |
| | - สีโป๊ว | 0.20 | กก. | - | - | |
| | - สีทารองพื้น | 0.04 | GL. | 385.52 | 13.77 | |
| | - สีทาทับหน้า | 0.05 | GL. | 355.14 | 17.76 | |
| | - น้ำผสมสี | 1.00 | ลิตร | - | - | |
| | | 1 | ตร.ม. | = | 31.53 | |

ราคาวัสดุก่อสร้าง ขนส่งถึงหน้างาน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 จุด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่สลัก หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ประมาณราคา

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อ.เมือง

32.74

ใช้ราคาน้ำมันเฉลี่ยลิตรละ 32.00-32.99 บาท/ลิตร

หน้า 1/4

| ลำดับที่ | รายการ | ราคาวัสดุไม่รวม VAT 7% | | ระยะทาง ขนส่ง (กม.) | ค่าขนส่ง | | เป็นเงิน | หน่วย | หมายเหตุ |
|----------|--|------------------------|-----------|---------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|
| | | บาท/ตัน | บาท/ลบ.ม. | | บาท/ตัน | บาท/ลบ.ม. | | | |
| 1 | ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุงบรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง สูตรไฮบริด ณ. แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงราย | 3,130.84 | - | - | - | - | 3,130.84 | บาท/ตัน | ขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ |
| | | | | | | | 156.54 | บาท/ถุง | ทางลาดยาง ทางราบ |
| 2 | ปูนซีเมนต์ก่อ-ฉาบ ณ แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงราย | 3,224.30 | - | - | - | - | 3,224.30 | บาท/ตัน | ขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ |
| | | | | | | | 161.22 | บาท/ถุง | ทางลาดยาง ทางราบ |
| 3 | ทรายหยาบผสมคอนกรีต ณ แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงราย | - | 210.28 | 28.00 | - | 134.63 | 344.91 | บาท/ลบ.ม. | ขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ |
| | | | | | | | | | ทางลาดยาง ทางราบ |
| 4 | ทรายละเอียด ณ แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงราย | - | 350.47 | 28.00 | - | 134.63 | 485.10 | บาท/ลบ.ม. | ขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ |
| | | | | | | | | | ทางลาดยาง ทางราบ |
| 5 | หินย่อยผสมคอนกรีต ณ แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงราย | - | 650.24 | 75.00 | - | 355.03 | 1,005.27 | บาท/ลบ.ม. | ขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ |
| | | | | | | | | | ทางลาดยาง ทางราบ |
| 6 | หินใหญ่ คละ ขนาด 15-30 ซม. ณ แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงราย | - | 549.53 | - | - | 355.03 | 904.56 | บาท/ลบ.ม. | ขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ |
| | | | | | | | | | ทางลาดยาง ทางราบ |
| 7 | เหล็กเสริม RB 6 มม. | 24,416.94 | - | - | - | - | 24,416.94 | บาท/ตัน | ขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ |
| | | | | | | | 54.20 | บาท/เส้น | ทางลาดยาง ทางราบ |
| 8 | เหล็กเสริม RB 9 มม. | 23,785.89 | - | - | - | - | 23,785.89 | บาท/ตัน | ขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ |
| | | | | | | | 118.69 | บาท/เส้น | ทางลาดยาง ทางราบ |
| 9 | เหล็กเสริม RB 12 มม. | 25,048.42 | - | - | - | - | 25,048.42 | บาท/ตัน | ขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ |
| | | | | | | | 222.43 | บาท/เส้น | ทางลาดยาง ทางราบ |
| 10 | เหล็กเสริม RB 15 มม. | 25,847.24 | - | - | - | - | 25,847.24 | บาท/ตัน | ขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ |
| | | | | | | | 359.28 | บาท/เส้น | ทางลาดยาง ทางราบ |
| 11 | เหล็กเสริม RB 19 มม. | 25,870.55 | - | - | - | - | 25,870.55 | บาท/ตัน | ขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ |
| | | | | | | | 576.95 | บาท/เส้น | ทางลาดยาง ทางราบ |
| 12 | เหล็กเสริม RB 25 มม. | 26,639.99 | - | - | - | - | 26,639.99 | บาท/ตัน | ขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ |
| | | | | | | | 1,025.40 | บาท/เส้น | ทางลาดยาง ทางราบ |
| 13 | เหล็กเสริม DB 12 มม. | 22,662.84 | - | - | - | - | 22,662.84 | บาท/ตัน | ขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ |
| | | | | | | | 201.25 | บาท/เส้น | ทางลาดยาง ทางราบ |
| 14 | เหล็กเสริม DB 16 มม. | 23,201.76 | - | - | - | - | 23,201.76 | บาท/ตัน | ขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ |
| | | | | | | | 366.59 | บาท/เส้น | ทางลาดยาง ทางราบ |
| 15 | เหล็กเสริม DB 20 มม. | 23,193.94 | - | - | - | - | 23,193.94 | บาท/ตัน | ขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ |
| | | | | | | | 572.83 | บาท/เส้น | ทางลาดยาง ทางราบ |
| 16 | เหล็กเสริม DB 25 มม. | 25,335.83 | - | - | - | - | 25,335.83 | บาท/ตัน | ขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ |
| | | | | | | | 975.20 | บาท/เส้น | ทางลาดยาง ทางราบ |
| 17 | ตะแกรงเหล็ก Wire mesh 4 mm. @ 0.20 m. | - | - | - | - | - | 29.44 | บาท/ตร.ม. | ราคาพาณิชย์จังหวัด |
| 18 | ลวดผูกเหล็ก No.18 | - | - | - | - | - | 46.73 | บาท/กก. | ราคาพาณิชย์จังหวัด |
| 19 | เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. | - | - | - | - | - | 422.43 | บาท/กก. | ราคาพาณิชย์จังหวัด |
| 20 | อิฐมอดู ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม. | - | - | - | - | - | 1.87 | บาท/ก้อน | ราคาพาณิชย์จังหวัด |
| 21 | ซีเมนต์บล็อกร ขนาด 19 x 39x7 ซม. | - | - | - | - | - | 5.61 | บาท/ก้อน | ราคาพาณิชย์จังหวัด |
| 22 | ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร | - | - | - | - | - | 654.21 | บาท/ลบ.พ. | ราคาพาณิชย์จังหวัด |
| 23 | ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร | - | - | - | - | - | 637.67 | บาท/ลบ.พ. | ราคาพาณิชย์จังหวัด |
| 24 | ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร | - | - | - | - | - | 623.65 | บาท/ลบ.พ. | ราคาพาณิชย์จังหวัด |
| 25 | ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร | - | - | - | - | - | 623.65 | บาท/ลบ.พ. | ราคาพาณิชย์จังหวัด |
| 26 | ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร | - | - | - | - | - | 747.66 | บาท/ลบ.พ. | ราคาพาณิชย์จังหวัด |
| 27 | ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร | - | - | - | - | - | 747.66 | บาท/ลบ.พ. | ราคาพาณิชย์จังหวัด |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|-----------|-----------|--------------------|
| 28 | ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว | - | - | - | - | - | 56.07 | บาท/กก. | ราคาพาณิชย์จังหวัด |
| 29 | เหล็กซี หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. | - | - | - | - | - | 607.18 | บาท/ท่อน | ราคาพาณิชย์จังหวัด |
| 30 | เหล็กซี หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. | - | - | - | - | - | 636.92 | บาท/ท่อน | ราคาพาณิชย์จังหวัด |
| 31 | เหล็กซี หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. | - | - | - | - | - | 738.79 | บาท/ท่อน | ราคาพาณิชย์จังหวัด |
| 32 | เหล็กกล่อง หน้า 1.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 25 x 50 มม. | - | - | - | - | - | 240.00 | บาท/ท่อน | ราคาท้องตลาด |
| 33 | ท่อเหล็กกลมผิวดำ หน้า 2.0 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 1 1/2" | - | - | - | - | - | 400.00 | บาท/ท่อน | ราคาท้องตลาด |
| 34 | ท่อเหล็กกลมผิวดำ หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 2 1/2" | - | - | - | - | - | 650.00 | บาท/ท่อน | ราคาท้องตลาด |
| 35 | แผ่นหลังคา metal sheet หน้า 0.35 มม.ชนิดต่างๆ | - | - | - | - | - | 180.00 | บาท/ตร.ม. | ราคาท้องตลาด |
| 36 | แผ่นหลังคา metal sheet หน้า 0.35 มม. | - | - | - | - | - | 150.00 | บาท/ตร.ม. | ราคาท้องตลาด |
| 37 | เชิงชายไม้สังเคราะห์สำเร็จรูป 6" + 8" ยาว 3.00 เมตร | - | - | - | - | - | 95.00 | บาท/เมตร | ราคาท้องตลาด |
| 38 | ท่อซีเมนต์ใยหิน 10" ยาว 3.00 เมตร | - | - | - | - | - | 510.00 | บาท/ท่อน | ราคาท้องตลาด |
| 39 | สีเคลือบน้ำมันชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร | - | - | - | - | - | 481.31 | บาท/กป. | ราคาพาณิชย์จังหวัด |
| 40 | สีเคลือบน้ำมันชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร | - | - | - | - | - | 593.46 | บาท/กป. | ราคาพาณิชย์จังหวัด |
| 41 | สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร | - | - | - | - | - | 385.52 | บาท/กป. | ราคาพาณิชย์จังหวัด |
| 42 | สีน้ำพลาสติก ทากายใน ขนาด 3.785 ลิตร | - | - | - | - | - | 355.14 | บาท/กป. | ราคาพาณิชย์จังหวัด |
| 43 | ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร | - | - | - | - | - | 317.76 | บาท/กป. | ราคาพาณิชย์จังหวัด |
| 44 | ชุดหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 36 วัตต์ | - | - | - | - | - | 220.00 | บาท/ชุด | ราคาท้องตลาด |
| 45 | ชุดหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 18 วัตต์ | - | - | - | - | - | 200.00 | บาท/ชุด | ราคาท้องตลาด |
| 46 | สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร ขนาด 2x2.5 ตร.มม. | - | - | - | - | - | 14.90 | บาท/เมตร | ราคาพาณิชย์จังหวัด |
| 47 | ก๊อมน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว | - | - | - | - | - | 92.52 | บาท/อัน | ราคาพาณิชย์จังหวัด |
| 48 | ป้ายมาตรฐานโครงการ | - | - | - | - | - | 3,000.00 | บาท/ป้าย | |
| 31 | แผ่นหลังคา metal sheet หน้า 0.35 มม. | - | - | - | - | - | 120.00 | บาท/ตร.ม. | ราคาท้องตลาด |
| 32 | เชิงชายไม้สังเคราะห์สำเร็จรูป 6" + 8" ยาว 3.00 เมตร | - | - | - | - | - | 95.00 | บาท/เมตร | ราคาท้องตลาด |
| 33 | สีน้ำมันชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร | - | - | - | - | - | 399.53 | บาท/กป. | ราคาพาณิชย์จังหวัด |
| 34 | ตาข่ายเหล็ก ขนาด 2"x2" | - | - | - | - | - | 95.00 | บาท/ตร.ม. | ราคาท้องตลาด |
| 35 | ชุดหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 36 วัตต์ | - | - | - | - | - | 220.00 | บาท/ชุด | ราคาท้องตลาด |
| 36 | ชุดหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 18 วัตต์ | - | - | - | - | - | 200.00 | บาท/ชุด | ราคาท้องตลาด |
| 37 | สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร ขนาด 2x2.5 ตร.มม. | - | - | - | - | - | 16.58 | บาท/เมตร | ราคาพาณิชย์จังหวัด |
| 38 | ชุดประตูเหล็กบานม้วน ขนาด 3.80 x 3.00 ม. มีเสาเหล็กค้ำกลาง | - | - | - | - | - | 10,830.00 | บาท/ชุด | ราคาท้องตลาด |
| 39 | ชุดประตู PVC ขนาด 0.70 x 1.80 ม. พร้อมวงกบ | - | - | - | - | - | 1,060.00 | บาท/ชุด | ราคาท้องตลาด |
| 40 | โล่สวมนั่งราบ แบบราดน้ำ เคลือบขาว พร้อมชุดสายชำระ | - | - | - | - | - | 950.00 | บาท/ชุด | ราคาท้องตลาด |
| 41 | อ่างล้างหน้าเซรามิกชนิดแขวนผนังเคลือบขาว พร้อมกระจกเงา | - | - | - | - | - | 616.82 | บาท/ชุด | ราคาพาณิชย์จังหวัด |
| 42 | ก๊อมน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว | - | - | - | - | - | 84.11 | บาท/อัน | ราคาพาณิชย์จังหวัด |

การคำนวณระยะทางและค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง (ใช้รถบรรทุก 6 ล้อ)
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมืองเชียงราย (33.00-33.99 บาท/ลิตร)

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (หย่อมบ้านหาดยาว) บ้านแสนต่อ หมู่ที่ 12

สถานที่ก่อสร้าง : หย่อมบ้านหาดยาว บ้านแสนต่อ หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

วัสดุ : หินย่อยผสมคอนกรีต

1. ระยะทางขนส่งจากแหล่งวัสดุถึงกึ่งกลางหน้างาน = L = 68.00 กม.

2. ผิวทางลาดยาง

| | | | | | |
|----------------|-----------|---|------|---|-----------|
| ระยะทางที่ราบ | 50.00 กม. | X | 1.00 | = | 50.00 กม. |
| ระยะทางลูกเนิน | 3.00 กม. | X | 2.12 | = | 6.36 กม. |
| ระยะทางภูเขา | 1.00 กม. | X | 2.56 | = | 2.56 กม. |

3. ผิวทางลูกรัง

| | | | | | |
|----------------|----------|---|------|---|-----------|
| ระยะทางที่ราบ | 7.00 กม. | X | 1.24 | = | 8.68 กม. |
| ระยะทางลูกเนิน | 5.00 กม. | X | 2.36 | = | 11.80 กม. |
| ระยะทางภูเขา | 2.00 กม. | X | 2.80 | = | 5.60 กม. |

รวมระยะทาง D = 85.00 กม.

4. ตัวแปรค่าขนส่ง F = 85.00 / 68.00 = 1.2500

5. ค่าขนส่ง

| | | |
|--|---|-----------------------|
| - ค่าขนส่งจากตารางค่าขนส่งที่ระยะทาง 68.00 กม. | = | 322.20 บาท/ลบ.ม. |
| - ดังนั้น ค่าขนส่ง สำหรับกรณีนี้ = 1.2500 X 322.20 | = | 402.75 บาท/ลบ.ม. |
| - ค่าขนส่งจากตารางค่าขนส่งที่ระยะทาง 68.00 กม. | = | 230.14 บาท/ตัน |
| - ดังนั้น ค่าขนส่ง สำหรับกรณีนี้ = 1.2500 X 230.14 | = | <u>287.68 บาท/ตัน</u> |

การคำนวณระยะทางและค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง (ใช้รถบรรทุก 6 ล้อ)
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมืองเชียงราย (33.00-33.99 บาท/ลิตร)

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (หย่อมบ้านหาดยาว) บ้านแสนต่อ หมู่ที่ 12

สถานที่ก่อสร้าง : หย่อมบ้านหาดยาว บ้านแสนต่อ หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

วัสดุ : ทรายหยาบ , ทรายถม

1. ระยะทางขนส่งจากแหล่งวัสดุถึงกึ่งกลางหน้างาน = L = 31.00 กม.

2. ผิวทางลาดยาง

| | | | | | |
|----------------|----------|---|------|---|-----------|
| ระยะทางที่ราบ | 9.00 กม. | X | 1.00 | = | 9.00 กม. |
| ระยะทางลูกเนิน | 6.00 กม. | X | 2.12 | = | 12.72 กม. |
| ระยะทางภูเขา | 2.00 กม. | X | 2.56 | = | 5.12 กม. |

3. ผิวทางลูกรัง

| | | | | | |
|----------------|----------|---|------|---|-----------|
| ระยะทางที่ราบ | 7.00 กม. | X | 1.24 | = | 8.68 กม. |
| ระยะทางลูกเนิน | 5.00 กม. | X | 2.36 | = | 11.80 กม. |
| ระยะทางภูเขา | 2.00 กม. | X | 2.80 | = | 5.60 กม. |

รวมระยะทาง D = 52.92 กม.

4. ตัวแปรค่าขนส่ง F = 52.92 / 31.00 = 1.7071

5. ค่าขนส่ง

| | | |
|--|---|-------------------------|
| - ค่าขนส่งจากตารางค่าขนส่งที่ระยะทาง 31.00 กม. | = | 148.70 บาท/ลบ.ม. |
| - ดังนั้น ค่าขนส่ง สำหรับกรณีนี้ = 1.7071 X 148.70 | = | <u>253.85</u> บาท/ลบ.ม. |
| - ค่าขนส่งจากตารางค่าขนส่งที่ระยะทาง 31.00 กม. | = | 106.21 บาท/ตัน |
| - ดังนั้น ค่าขนส่ง สำหรับกรณีนี้ = 1.7071 X 106.21 | = | <u>181.31</u> บาท/ตัน |

การคำนวณระยะทางและค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง (ใช้รถบรรทุก 6 ล้อ)
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมืองเชียงราย (33.00-33.99 บาท/ลิตร)

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถึงเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (หย่อมบ้านหาดยาว) บ้านแสนต่อ หมู่ที่ 12

สถานที่ก่อสร้าง : หย่อมบ้านหาดยาว บ้านแสนต่อ หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

วัสดุ : ปูนซีเมนต์ , เหล็กเส้น

1. ระยะทางขนส่งจากแหล่งวัสดุถึงกึ่งกลางหน้างาน = L = 27.00 กม.

2. พิวทางลาดยาง

| | | | | | |
|----------------|-----------|---|------|---|-----------|
| ระยะทางที่ราบ | 10.00 กม. | X | 1.00 | = | 10.00 กม. |
| ระยะทางลูกเนิน | 8.50 กม. | X | 2.12 | = | 18.02 กม. |
| ระยะทางภูเขา | 10.00 กม. | X | 2.56 | = | 25.60 กม. |

3. พิวทางลูกรัง

| | | | | | |
|----------------|----------|---|------|---|-----------|
| ระยะทางที่ราบ | 7.00 กม. | X | 1.24 | = | 8.68 กม. |
| ระยะทางลูกเนิน | 5.00 กม. | X | 2.36 | = | 11.80 กม. |
| ระยะทางภูเขา | 2.00 กม. | X | 2.80 | = | 5.60 กม. |

รวมระยะทาง D = 79.70 กม.

4. ตัวแปรค่าขนส่ง F = 79.70 / 27.00 = 2.9519

5. ค่าขนส่ง

| | | | |
|--|---|--------|-----------|
| - ค่าขนส่งจากตารางค่าขนส่งที่ระยะทาง 27.00 กม. | = | 129.94 | บาท/ลบ.ม. |
| - ดังนั้น ค่าขนส่ง สำหรับกรณีนี้ = 2.9519 X 129.94 | = | 383.56 | บาท/ลบ.ม. |
| - ค่าขนส่งจากตารางค่าขนส่งที่ระยะทาง 27.00 กม. | = | 92.81 | บาท/ตัน |
| - ดังนั้น ค่าขนส่ง สำหรับกรณีนี้ = 2.9519 X 92.81 | = | 273.96 | บาท/ตัน |



TH | EN

ราคาน้ำมัน

ภูมิภาค

กม. ปริมาณ

การเชื่อมโยง

ค้นหาราคาน้ำมัน

เชียงราย



เมืองเชียงราย



กรกฎาคม



2567



ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2567

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วันที่ - เวลา

| วันที่ - เวลา | ดีเซล Diesel | Gasohol E85 | Gasohol E20 | Gasohol 91 | Gasohol 95 |
|---------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|
|---------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|

10-07-2567 05:00

33.74

37.29

37.54

39.28

39.65

04-07-2567 05:00

33.74

37.59

37.84

39.58

39.95

ก่อนหน้า 1 ถัดไป

แผนผังเว็บไซต์