



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านปางขอน หมู่ที่ 7 จำนวน 2 จุด

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางขอน หมู่ที่ 7 จำนวน 2 จุด ปริมาณงาน จุดที่ 1 รางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.45 เมตร ยาว 133.00 เมตร พิกัดเริ่มต้น 566827E 2201033N พิกัดสิ้นสุด 566792E 2200992N จุดที่ 2 รางระบายน้ำรูปคางหมู ขนาดปากกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.45 เมตร ยาว 14.00 เมตร พิกัดเริ่มต้น 566786E 2200994N พิกัดสิ้นสุด 566779E 2201008N ตามรายละเอียดแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูกำหนด ราคากลาง 353,000.00 บาท (-สามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-) ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางไว้แล้ว

เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 , พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน , คำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ขอประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางขอน หมู่ที่ 7 จำนวน 2 จุด

เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2567



นายกองคชกรบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางขอน หมู่ที่ 7 จำนวน 2 จุด

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู.....

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 357,000..... บาท


4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป).....โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางขอน หมู่ที่ 7 จำนวน 2 จุด ปริมาณงาน จุดที่ 1 วางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.45 เมตร ยาว 133.00 เมตร พิกัดเริ่มต้น 566827E 2201033N พิกัดสิ้นสุด 566792E 2200992N จุดที่ 2 วางระบายน้ำรูปคางหมู ขนาดปากกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.45 เมตร ยาว 14.00 เมตร พิกัดเริ่มต้น 566786E 2200994N พิกัดสิ้นสุด 566779E 2201008N


5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... 19 กรกฎาคม 2567..... เป็นเงิน..... 353,000..... บาท


6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายเสน่ห์ อุปละ..... ประธานกรรมการ..... ลายมือชื่อ..... 

7.2 นายประเวศ ปัญญา..... กรรมการ..... ลายมือชื่อ..... 

7.3 นายสิทธิพล ตระกูลสูงศักดิ์..... กรรมการ..... ลายมือชื่อ..... 

(ลงชื่อ)

(นายเสน่ห์ อุปละ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

(ลงชื่อ)

(นายยุทธชัย ไธดอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

สรุปผลของคณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้าง

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประเภทงาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางขอน หมู่ที่ 7 จำนวน 2 จุด

สถานที่ก่อสร้าง : ห้วยอมบ้านปางตะไคร้ บ้านปางขอน หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ : ตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยชมภูกำหนด

แบบรายการ : ปร. 4 ,ปร.5 และ ปร. 6 ที่แนบมีจำนวน 1 ชุด

งบประมาณ 353,000.00 บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย : นายสิทธิพล ตระกูลสูงศักดิ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ก่อสร้างซึ่งราคาวัสดุและแรงงานใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย, จังหวัดพะเยา,จังหวัดเชียงใหม่,ราคาวัสดุสืบจากร้านขายวัสดุภายในพื้นที่ ระยะเวลาในการก่อสร้างเหมาะสมแล้ว

โดยให้ใช้งบประมาณจาก งบประมาณเงินสะสม โดยตั้งงบประมาณโครงการนี้ไว้ 357,000.00 บาท

ทางคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางไว้ที่ 353,000.00 บาท จึงเห็นสมควรใช้ราคา 353,000.00 บาท ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 529 /2567 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

- | | | | |
|---|----------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | นายเสน่ห์ อุปละ | ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นประธานกรรมการ |
| 2 | นายประเวศ ปัญญา | นักวิชาการศึกษา | เป็นกรรมการ |
| 3 | นายสิทธิพล ตระกูลสูงศักดิ์ | ผู้ช่วยนายช่างโยธา | เป็นกรรมการ |

เห็นชอบ..... นายเสน่ห์ อุปละ ผอ.กองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

อนุมัติ..... นายยุทธชัย ไฉ่ดอ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

สรุปผลของคณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้าง

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประเภทงาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางขอน หมู่ที่ 7 จำนวน 2 จุด

สถานที่ก่อสร้าง : หอ่อมบ้านปางตะไคร้ บ้านปางขอน หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย


แบบเลขที่ : ตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยชมภูกำหนด

แบบรายการ : ปร. 4 ,ปร.5 และ ปร. 6 ที่แนบมีจำนวน 1 ชุด

งบประมาณ 353,000.00 บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย : นายสิทธิพล ตระกูลสูงศักดิ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | | |
|---|--|--------------------|-------------------|
| 1 |  นายเสนห์ อุปละ | ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นประธานกรรมการ |
| 2 | นายประเวศ ปัญญา | นักวิชาการศึกษา | เป็นกรรมการ |
| 3 | นายสิทธิพล ตระกูลสูงศักดิ์ | ผู้ช่วยนายช่างโยธา | เป็นกรรมการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน : ทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านปางขอน หมู่ที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง : หอ่อมบ้านปางตะไคร้ บ้านปางขอน หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

แบบ प्र. 4 และ प्र. 5 ที่แนบมีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2567

ปริมาณงาน : จุดที่ 1 รางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง 0.40ม.ลึก0.45 ยาวรวม 133.00 ม.

จุดที่ 2 รางระบายน้ำรูปคางหมู ขนาดปากรางกว้าง 0.60 ม.ลึก 0.45 ม.ยาว 14.00 ม.

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---|---------------------------------|----------|
| 1 | กลุ่มงาน/งานทาง | 324,531.49 | |
| 2 | กลุ่มงาน/งาน ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด | 29,058.10 | |
| 3 | กลุ่มงาน/งาน | | |
| 4 | กลุ่มงาน/งาน | | |
| | ฯลฯ..... | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง | 353,589.59 | |
| | ราคากลาง | 353,000.00 | |
| | ราคากลาง | (สามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1 นายสมนต์ อูปละ

ผู้อำนวยการกองช่าง

เป็นประธานกรรมการ

2 นายประเวศ ปัญญา

นักวิชาการศึกษา

เป็นกรรมการ

3 นายสิทธิพล ตระกูลสูงศักดิ์

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เป็นกรรมการ

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน : ทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างวงระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางขอน หมู่ที่ 7 จำนวน 2 จุด

สถานที่ก่อสร้าง : (ห้วย่อมบ้านปางตะไคร้) บ้านปางขอน หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ ตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยชมภูกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : กองช่าง อบต.ห้วยชมภู

แบบ ปร. 4 ที่แนบมีจำนวน

3 หน้า

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566

ปริมาณงาน : จุดที่ 1 รางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด ขนาดปากรางกว้าง 0.40 ม.ลึกเฉลี่ย 0.45 ยาวรวม 133.00 ม.

จุดที่ 2 รางระบายน้ำรูปคางหมู ขนาดปากรางกว้าง 0.60 ม.ลึก 0.45 ม.ยาว 14.00 ม.

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงรวมเป็นเงิน(บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-----------------------------------|----------|------------------------------------|--------------------------------|
| | ค่าเงินต้นทุน | | | | |
| 1 | ประเภทงานอาคาร | | | | ราคาวัสดุจากพาณิชย์ |
| 2 | ประเภทงานทาง | 232,186.23 | 1.3848 | 321,531.49 | จ.เชียงราย เดือน มิถุนายน 2567 |
| 3 | ประเภทงานชลประทาน | | | | พื้นที่ปกติ / ฝนชุก |
| 4 | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม | | | | ราคาน้ำมัน 33.00-33.99 บาท |
| 5 | ประเภทงานอื่นๆ | 29,058.10 | 1.00 | 29,058.10 | ปั้ม ปตท. อำเภอเมือง |
| | | | | | ระยะขนส่ง (รถยกล้อ) |
| | | | | | ใช้สูตรการคำนวณ |
| | เงื่อนโซ่ เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....% | | | | ค่า K งานทาง |
| | เงินประกันผลงานหัก.....0.....% | | | | ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....% | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....% | | | | |
| สรุปผล | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 350,589.59 | |
| I | ป้ายโครงการ 1 ป้ายตามแบบมาตรฐาน | 1 | ป้าย | 3,000.00 | |
| I | รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ | | | 353,589.59 | |
| I | คิดเป็นประมาณการเพียง | | | 353,000.00 | |
| | (สามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) | | | | |
| I | ขนาดเนื้อที่ ตารางเมตร , รวมทั้งหมด - หลัง , มีความยาวรวมทั้งหมด - เมตร | | | | |
| | เฉลี่ยราคาประมาณ บาท ต่อ พื้นที่ 1.00 ตารางเมตร | | | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1นายสมนธ์ อุดปะ

ผู้อำนวยการกองช่าง

เป็นประธานกรรมการ

2นายประเวศ ปัญญา

นักวิชาการศึกษา

เป็นกรรมการ

3นายสิทธิพล ตระกูลสูงศักดิ์

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เป็นกรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : ทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางขอน หมู่ที่ 7 จำนวน 2 จุด

สถานที่ก่อสร้าง : (หย่อมบ้านปางตะไคร้) บ้านปางขอน หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ : ตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยชมภูกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

พิกัดเริ่มต้น : 566827E 2201033N

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย : นายสิทธิพล ตระกูลสูงศักดิ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนายช่างโยธา

พิกัดสิ้นสุด : 566792E 2200992N

ปริมาณงาน : จุดที่ 1 รางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง 0.40ม.ลึก0.45 ยาวรวม 133.00 ม.

จุดที่ 2 รางระบายน้ำรูปคางหมู ขนาดปากรางกว้าง 0.60 ม.ลึก 0.45 ม.ยาว 14.00 ม.

เมื่อวันที่ : กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | รางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด | | | | | | | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | | | | | | | |
| | 1.1 งานขุดดินพร้อมถมกลับ | 92.37 | ลบ.ม. | - | - | 60.00 | 5,542.20 | 5,542.20 | |
| | 1.2 งานรื้อคอนกรีตเดิม | 3.00 | ตร.ม. | - | - | 70.00 | 210.00 | 210.00 | |
| | 1.3 งานวัสดุรองฐานราก | | | | | | | | |
| | - ทราฮายบรองพื้น | 4.41 | ลบ.ม. | 210.28 | 927.33 | 104.00 | 458.64 | 1,385.97 | |
| | 1.3 งานแบบหล่อคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต | 333.90 | ตร.ม. | - | - | 139.00 | 46,412.10 | 46,412.10 | |
| | - ไม้ใช้ทำไม้แบบ (ใช้ 10%) | 33.39 | ลบ.พ. | 478.97 | 15,992.81 | - | - | 15,992.81 | |
| | - ไม้คร่าว (คิด 30% ของไม้แบบ) | 10.02 | ลบ.พ. | 630.84 | 6,319.12 | - | - | 6,319.12 | |
| | - ตะปู | 83.48 | ก.ก. | 56.07 | 4,680.44 | - | - | 4,680.44 | |
| | 1.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ขนาด 9 ม.ม. | 0.934 | ตัน | 23,785.89 | 22,211.26 | 4,400.00 | 4,108.72 | 26,319.98 | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ขนาด 6 ม.ม. | 0.434 | ตัน | 24,416.94 | 10,584.74 | 4,400.00 | 1,907.40 | 12,492.14 | |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานยกยอดไป | | | | 60,715.72 | | 58,639.06 | 119,354.78 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : ท่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางขอน หมู่ที่ 7 จำนวน 2 จุด

สถานที่ก่อสร้าง : (หอย่อมบ้านปางตะเคี้ยว) บ้านปางขอน หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ ตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยชมภูกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พิกัดเริ่มต้น 566827E 2201033N

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย : นายสิทธิพล ตระกูลสูงศักดิ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา พิกัดสิ้นสุด 566792E 2200992N

ปริมาณงาน : จุดที่ 1 วางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง 0.40ม.ลึก0.45 ยาวรวม 133.00 ม.

จุดที่ 2 วางระบายน้ำรูปคางหมู ขนาดปากรางกว้าง 0.60 ม.ลึก 0.45 ม.ยาว 14.00 ม.

เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------|-------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานยกยอดมา | | | | 60,715.72 | | 58,639.06 | 119,354.78 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18) | 13.94 | ก.ก. | 46.73 | 651.36 | - | - | 651.36 | |
| | - เหล็กฉาก ขนาด 50x50x4 มม. | 46.00 | ท่อน | 538.34 | 24,763.64 | 184.00 | 8,464.00 | 33,227.64 | |
| | 1.5 งานคอนกรีต (กรณีผสมเอง) | | | | | | | | |
| | - งานคอนกรีต St.240 kg./sq.cm. (cube) | 32.64 | ลบ.ม. | 1,886.89 | 61,587.97 | 532.00 | 17,364.48 | 78,952.45 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานยกยอดไป | | | | 147,718.69 | | 84,467.54 | 232,186.23 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : ทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางขอน หมู่ที่ 7 จำนวน 2 จุด

สถานที่ก่อสร้าง : (หย่อมบ้านปางตะไคร้) บ้านปางขอน หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ ตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยชมภูกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

พิกัดเริ่มต้น 566827E 2201033N

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย : นายสิทธิพล ตระกูลสูงศักดิ์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

พิกัดสิ้นสุด 566792E 2200992N

ปริมาณงาน : จุดที่ 1 รางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง 0.40ม.ลึก0.45 ยาวรวม 133.00 ม.

จุดที่ 2 รางระบายน้ำรูปคางหมู ขนาดปากรางกว้าง 0.60 ม.ลึก 0.45 ม.ยาว 14.00 ม.

เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------|-------|-------|--------------|-------------------------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานยกยอดมา | | | | 147,718.69 | | 84,467.54 | 232,186.23 | |
| | รวมยอดทั้งหมด | | | | 147,718.69 | | 84,467.54 | 232,186.23 | |
| | Factor F = 1.3848 | | | | 1.3848 | | | 321,531.49 | |
| | ป้ายโครงการ | | | | 1 | ป้าย | | 3,000.00 | |
| | ราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด | | | | | | | 324,531.49 | |
| | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง | | | | | | | 324,000.00 | |
| | ตัวอักษร | | | | (ตามแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) | | | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 1นายเสน่ห์ อุบละ
 2นายประเวศ ปัญญา
 3นายสิทธิพล ตระกูลสูงศักดิ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

นักวิชาการศึกษา

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เป็นประธานกรรมการ

เป็นกรรมการ

เป็นกรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

กลุ่มงาน/งาน : อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางขอน หมู่ที่ 7 จำนวน 2 จุด

สถานที่ก่อสร้าง : (ห้วยบ้านปางตะไคร้) บ้านปางขอน หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ **แบบเลขที่** ตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยชมภูกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย : นายสิทธิพล ตระกูลสูงศักดิ์ **ตำแหน่ง** ผู้ช่วยนายช่างโยธา **เมื่อวันที่** กรกฎาคม 2567

ปริมาณงาน : จุดที่ 1 รางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด ขนาดปากรางกว้าง 0.40 ม.ลึกเฉลี่ย 0.45 ยาวรวม 133.00 ม.

จุดที่ 2 รางระบายน้ำรูปคางหมู ขนาดปากรางกว้าง 0.60 ม.ลึก 0.45 ม.ยาว 14.00 ม.

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าใช้จ่ายรวม และแรงงาน | หมายเหตุ |
|--|-----------------------------|--------|-------|----------------------------|----------|
| 1 | ค่าขนส่งวัสดุ (ปูนซีเมนต์) | 10.967 | ตัน | 1025.12 | |
| 2 | ค่าขนส่งวัสดุ (ทรายหยาบ) | 19.584 | ลบ.ม. | 5104.82 | |
| 3 | ค่าขนส่งวัสดุ (หินย่อย) | 34.489 | ลบ.ม. | 17643.74 | |
| 4 | ค่าขนส่งวัสดุ (เหล็กเส้น) | 2.950 | ตัน | 284.42 | |
| 5 | ค่าจ้างเหมารถแบล็คโฮตตัดดิน | 1.000 | งาน | 5000.00 | |
| รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ | | | | 29,058.10 | |

แบบฟอร์มการถอดแบบสำรวจรายการ ปริมาณงาน และวัสดุก่อสร้างทั่วไป

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางขอน หมู่ที่ 7 จำนวน 2 จุด

สถานที่ก่อสร้าง : (ห้วยมบ้านปางตะไคร้) บ้านปางขอน หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย : นายสิทธิพล ตระกูลสูงศักดิ์

เมื่อวันที่

566792E

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | จำนวนเงิน บาท | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|------------------|------------------|----------|
| 1 | คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 | | | | | |
| | - ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ตราช้าง SCG สูตรไฮบริด | 260 | กก. | 3.13084 | 814.02 | |
| | - ทรายหยาบ | 0.62 | ลบ.ม. | 210.28 | 130.37 | |
| | - หินเบอร์ 1-2 | 1.03 | ลบ.ม. | 650.24 | 669.74 | |
| | - น้ำผสมคอนกรีต | 180 | ลิตร | - | - | |
| | | 1 | ลบ.ม. | = | 1,614.13 | |
| 2 | คอนกรีต st 240 | | | | | |
| | - ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ตราช้าง SCG สูตรไฮบริด | 336 | กก. | 3.13084 | 1,051.96 | |
| | - ทรายหยาบ | 0.60 | ลบ.ม. | 210.28 | 126.17 | |
| | - หินเบอร์ 1-2 | 1.09 | ลบ.ม. | 650.24 | 708.76 | |
| | - น้ำผสมคอนกรีต | 180 | ลิตร | - | - | |
| | | 1 | ลบ.ม. | = | 1,886.89 | |
| 3 | ปูนฉาบผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.เพื่อวัสดุเสียหายแล้ว) | | | | | |
| | - ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) | 12.05 | กก. | 3.27881 | 39.51 | |
| | - ปูนขาว | 7.70 | กก. | - | - | |
| | - ทรายละเอียด | 0.04 | ลบ.ม. | 350.47 | 14.02 | |
| | - น้ำผสมปูน | 3 | ลิตร | - | - | |
| | | 1 | ตร.ม. | = | 53.53 | |
| 4 | งานทาสีพลาสติก | | | | | |
| | - สีโป๊ว | 0.20 | กก. | - | - | |
| | - สีทารองพื้น | 0.04 | GL. | 404.21 | 14.44 | |
| | - สีทาทับหน้า | 0.05 | GL. | 448.60 | 22.43 | |
| | - น้ำผสมสี | 1.00 | ลิตร | - | - | |
| | | 1 | ตร.ม. | = | 36.87 | |

ราคาวัสดุก่อสร้าง ขนส่งถึงหน้างาน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางขอน หมู่ที่ 7 จำนวน 2 จุด

สถานที่ก่อสร้าง : (หย่อมบ้านปางตะไคร้) บ้านปางขอน หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ประมาณราคา

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อ.เมือง

33.74

ใช้ราคาน้ำมันเฉลี่ยลิตรละ 33.00-33.99 บาท/ลิตร

หน้าที่ 1/4

| ลำดับที่ | รายการ | ราคาวัสดุไม่รวม VAT 7% | | ระยะทาง ขนส่ง (กม.) | ค่าขนส่ง | | เป็นเงิน | หน่วย | หมายเหตุ |
|----------|--|------------------------|-----------|---------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--|
| | | บาท/ตัน | บาท/ลบ.ม. | | บาท/ตัน | บาท/ลบ.ม. | | | |
| 1 | ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุงบรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง สูตรไฮบริด ณ. แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงราย | 3,130.84 | - | - | - | - | 3,130.84 | บาท/ตัน | ขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ ทางลาดยาง ทางราบ |
| | | | | | | | 156.54 | บาท/ถุง | |
| 2 | ปูนซีเมนต์ก่อ-ฉาบ ณ แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงราย | 3,224.30 | - | - | - | - | 3,224.30 | บาท/ตัน | ขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ ทางลาดยาง ทางราบ |
| | | | | | | | 161.22 | บาท/ถุง | |
| 3 | ทรายหยาบผสมคอนกรีต ณ แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงราย | - | 210.28 | 28.00 | - | 269.70 | 479.98 | บาท/ลบ.ม. | ขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ ทางลาดยาง ทางราบ |
| | | | | | | | | | |
| 4 | ทรายละเอียด ณ แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงราย | - | 350.47 | 28.00 | - | 269.70 | 620.17 | บาท/ลบ.ม. | ขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ ทางลาดยาง ทางราบ |
| | | | | | | | | | |
| 5 | หินย่อยผสมคอนกรีต ณ แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงราย | - | 650.24 | 75.00 | - | 434.96 | 1,085.20 | บาท/ลบ.ม. | ขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ ทางลาดยาง ทางราบ |
| | | | | | | | | | |
| 6 | หินใหญ่ คละ ขนาด 15-30 ซม. ณ แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงราย | - | 549.53 | - | - | 434.96 | 984.49 | บาท/ลบ.ม. | ขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ ทางลาดยาง ทางราบ |
| | | | | | | | | | |
| 7 | เหล็กเสริม RB 6 มม. | 24,416.94 | - | - | - | - | 24,416.94 | บาท/ตัน | ขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ ทางลาดยาง ทางราบ |
| | | | | | | | 54.20 | บาท/เส้น | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|---|---|-----------|-----------|--|
| 8 | เหล็กเสริม RB 9 มม. | 23,785.89 | - | - | - | - | 23,785.89 | บาท/ตัน | ขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ ทางลาดยาง ทางราบ |
| | | | | | | | 118.69 | บาท/เส้น | |
| 9 | เหล็กเสริม RB 12 มม. | 25,048.42 | - | - | - | - | 25,048.42 | บาท/ตัน | ขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ ทางลาดยาง ทางราบ |
| | | | | | | | 222.43 | บาท/เส้น | |
| 10 | เหล็กเสริม RB 15 มม. | 25,847.24 | - | - | - | - | 25,847.24 | บาท/ตัน | ขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ ทางลาดยาง ทางราบ |
| | | | | | | | 359.28 | บาท/เส้น | |
| 11 | เหล็กเสริม RB 19 มม. | 25,870.55 | - | - | - | - | 25,870.55 | บาท/ตัน | ขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ ทางลาดยาง ทางราบ |
| | | | | | | | 576.95 | บาท/เส้น | |
| 12 | เหล็กเสริม RB 25 มม. | 26,639.99 | - | - | - | - | 26,639.99 | บาท/ตัน | ขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ ทางลาดยาง ทางราบ |
| | | | | | | | 1,025.40 | บาท/เส้น | |
| 13 | เหล็กเสริม DB 12 มม. | 22,662.84 | - | - | - | - | 22,662.84 | บาท/ตัน | ขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ ทางลาดยาง ทางราบ |
| | | | | | | | 201.25 | บาท/เส้น | |
| 14 | เหล็กเสริม DB 16 มม. | 23,201.76 | - | - | - | - | 23,201.76 | บาท/ตัน | ขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ ทางลาดยาง ทางราบ |
| | | | | | | | 366.59 | บาท/เส้น | |
| 15 | เหล็กเสริม DB 20 มม. | 23,193.94 | - | - | - | - | 23,193.94 | บาท/ตัน | ขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ ทางลาดยาง ทางราบ |
| | | | | | | | 572.83 | บาท/เส้น | |
| 16 | เหล็กเสริม DB 25 มม. | 25,335.83 | - | - | - | - | 25,335.83 | บาท/ตัน | ขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ ทางลาดยาง ทางราบ |
| | | | | | | | 975.20 | บาท/เส้น | |
| 17 | ตะแกรงเหล็ก Wire mesh 4 mm. @ 0.20 m. | - | - | - | - | - | 29.44 | บาท/ตร.ม. | ราคาพาณิชย์จังหวัด |
| 18 | ลวดผูกเหล็ก No.18 | - | - | - | - | - | 46.73 | บาท/กก. | ราคาพาณิชย์จังหวัด |
| 19 | เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. | - | - | - | - | - | 422.43 | บาท/กก. | ราคาพาณิชย์จังหวัด |
| 20 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม. | - | - | - | - | - | 700.93 | บาท/ท่อน | ราคาพาณิชย์จังหวัด |
| 21 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม. | - | - | - | - | - | 1,205.61 | บาท/ท่อน | ราคาพาณิชย์จังหวัด |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|----------|-----------|--------------------|
| 22 | ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร | - | - | - | - | - | 654.21 | บาท/ลบ.พ. | ราคาพาณิชย์จังหวัด |
| 23 | ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร | - | - | - | - | - | 637.67 | บาท/ลบ.พ. | ราคาพาณิชย์จังหวัด |
| 24 | ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร | - | - | - | - | - | 623.65 | บาท/ลบ.พ. | ราคาพาณิชย์จังหวัด |
| 25 | ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร | - | - | - | - | - | 623.65 | บาท/ลบ.พ. | ราคาพาณิชย์จังหวัด |
| 26 | ไม้กะบาก ไม้ใส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร | - | - | - | - | - | 747.66 | บาท/ลบ.พ. | ราคาพาณิชย์จังหวัด |
| 27 | ไม้กะบาก ไม้ใส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร | - | - | - | - | - | 747.66 | บาท/ลบ.พ. | ราคาพาณิชย์จังหวัด |
| 28 | ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว | - | - | - | - | - | 56.07 | บาท/กก. | ราคาพาณิชย์จังหวัด |
| 29 | เหล็กซี หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. | - | - | - | - | - | 607.18 | บาท/ท่อน | ราคาพาณิชย์จังหวัด |
| 30 | เหล็กซี หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. | - | - | - | - | - | 636.92 | บาท/ท่อน | ราคาพาณิชย์จังหวัด |
| 31 | เหล็กซี หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. | - | - | - | - | - | 738.79 | บาท/ท่อน | ราคาพาณิชย์จังหวัด |
| 32 | เหล็กกล่อง หนา 1.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 25 x 50 มม. | - | - | - | - | - | 240.00 | บาท/ท่อน | ราคาท้องตลาด |
| 33 | ท่อเหล็กกลมผิวดำ หนา 2.0 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 1 1/2" | - | - | - | - | - | 390.00 | บาท/ท่อน | ราคาท้องตลาด |
| 34 | ท่อเหล็กกลมผิวดำ หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 2 1/2" | - | - | - | - | - | 610.00 | บาท/ท่อน | ราคาท้องตลาด |
| 35 | แผ่นหลังคา metal sheet หนา 0.35 มม.ชนิดสีต่างๆ | - | - | - | - | - | 180.00 | บาท/ตร.ม. | ราคาท้องตลาด |
| 36 | แผ่นหลังคา metal sheet หนา 0.35 มม. | - | - | - | - | - | 150.00 | บาท/ตร.ม. | ราคาท้องตลาด |
| 37 | เชิงชายไม้สังเคราะห์สำเร็จรูป 6" + 8" ยาว 3.00 เมตร | - | - | - | - | - | 95.00 | บาท/เมตร | ราคาท้องตลาด |
| 38 | ท่อซีเมนต์ใยหิน 10" ยาว 3.00 เมตร | - | - | - | - | - | 510.00 | บาท/ท่อน | ราคาท้องตลาด |
| 39 | สีเคลือบน้ำมันชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร | - | - | - | - | - | 481.31 | บาท/กป. | ราคาพาณิชย์จังหวัด |
| 40 | สีเคลือบน้ำมันชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร | - | - | - | - | - | 593.46 | บาท/กป. | ราคาพาณิชย์จังหวัด |
| 41 | สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร | - | - | - | - | - | 385.52 | บาท/กป. | ราคาพาณิชย์จังหวัด |
| 42 | สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร | - | - | - | - | - | 355.14 | บาท/กป. | ราคาพาณิชย์จังหวัด |
| 43 | ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร | - | - | - | - | - | 284.02 | บาท/กป. | ราคาพาณิชย์จังหวัด |
| 44 | ชุดหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 36 วัตต์ | - | - | - | - | - | 220.00 | บาท/ชุด | ราคาท้องตลาด |
| 45 | ชุดหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 18 วัตต์ | - | - | - | - | - | 200.00 | บาท/ชุด | ราคาท้องตลาด |
| 46 | สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร ขนาด 2x2.5 ตร.มม. | - | - | - | - | - | 14.90 | บาท/เมตร | ราคาพาณิชย์จังหวัด |
| 47 | ก๊อมน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว | - | - | - | - | - | 92.52 | บาท/อัน | ราคาพาณิชย์จังหวัด |
| 48 | ป้ายมาตรฐานโครงการ | - | - | - | - | - | 3,000.00 | บาท/ป้าย | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|-----------|-----------|--------------------|
| 31 | แผ่นหลังคา metal sheet หนา 0.35 มม. | - | - | - | - | - | 120.00 | บาท/ตร.ม. | ราคาท้องตลาด |
| 32 | เชิงชายไม้สังเคราะห์สำเร็จรูป 6" + 8" ยาว 3.00 เมตร | - | - | - | - | - | 95.00 | บาท/เมตร | ราคาท้องตลาด |
| 33 | สีน้ำมันชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร | - | - | - | - | - | 399.53 | บาท/กป. | ราคาพาณิชย์จังหวัด |
| 34 | ตาข่ายเหล็ก ขนาด 2"x2" | - | - | - | - | - | 95.00 | บาท/ตร.ม. | ราคาท้องตลาด |
| 35 | ชุดหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 36 วัตต์ | - | - | - | - | - | 220.00 | บาท/ชุด | ราคาท้องตลาด |
| 36 | ชุดหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 18 วัตต์ | - | - | - | - | - | 200.00 | บาท/ชุด | ราคาท้องตลาด |
| 37 | สายไฟฟ้าดินภายในอาคาร ขนาด 2x2.5 ตร.มม. | - | - | - | - | - | 16.58 | บาท/เมตร | ราคาพาณิชย์จังหวัด |
| 38 | ชุดประตูเหล็กบานม้วน ขนาด 3.80 x 3.00 ม. มีเสาเหล็กค้ำกลาง | - | - | - | - | - | 10,830.00 | บาท/ชุด | ราคาท้องตลาด |
| 39 | ชุดประตู PVC ขนาด 0.70 x 1.80 ม. พร้อมวงกบ | - | - | - | - | - | 1,060.00 | บาท/ชุด | ราคาท้องตลาด |
| 40 | โถส้วมนั่งราบ แบบราตน้ำ เคลือบขาว พร้อมชุดสายชำระ | - | - | - | - | - | 950.00 | บาท/ชุด | ราคาท้องตลาด |
| 41 | อ่างล้างหน้าเซรามิกชนิดแขวนผนังเคลือบขาว พร้อมกระจกเงา | - | - | - | - | - | 616.82 | บาท/ชุด | ราคาพาณิชย์จังหวัด |
| 42 | ก๊อกรั่ว ขนาด 1/2 นิ้ว | - | - | - | - | - | 84.11 | บาท/อัน | ราคาพาณิชย์จังหวัด |

การคำนวณระยะทางและค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง (ใช้รถบรรทุก 6 ล้อ)
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมืองเชียงราย (33.00-33.99 บาท/ลิตร)

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางขอน หมู่ที่ 7 จำนวน 2 จุด

วัสดุ หินย่อยผสมคอนกรีต

สถานที่ก่อสร้าง : (ห้วยอมบ้านปางตะไคร้) บ้านปางขอน หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

1. ระยะทางขนส่งจากแหล่งวัสดุถึงกึ่งกลางหน้างาน = L = 70.00 กม.

2. คิวทางลาดยาง

| | | | | | |
|----------------|-----------|---|------|---|-----------|
| ระยะทางที่ราบ | 40.00 กม. | X | 1.00 | = | 40.00 กม. |
| ระยะทางลูกเนิน | 20.00 กม. | X | 2.12 | = | 42.40 กม. |
| ระยะทางภูเขา | 10.00 กม. | X | 2.56 | = | 25.60 กม. |

3. คิวทางลูกรัง

| | | | | | |
|----------------|----------|---|------|---|-------|
| ระยะทางที่ราบ | 0.00 กม. | X | 1.24 | = | - กม. |
| ระยะทางลูกเนิน | 0.00 กม. | X | 2.36 | = | - กม. |
| ระยะทางภูเขา | 0.00 กม. | X | 2.80 | = | - กม. |

รวมระยะทาง D = 108.00 กม.

4. ตัวแปรค่าขนส่ง F = 108.00 / 70.00 = 1.5429

5. ค่าขนส่ง

| | | | |
|--|---|--------|-----------|
| - ค่าขนส่งจากตารางค่าขนส่งที่ระยะทาง 70.00 กม. | = | 331.58 | บาท/ลบ.ม. |
| - ดังนั้น ค่าขนส่ง สำหรับกรณีนี้ = 331.58 X 1.5429 | = | 511.58 | บาท/ลบ.ม. |
| - ค่าขนส่งจากตารางค่าขนส่งที่ระยะทาง 43.00 กม. | = | 236.85 | บาท/ตัน |
| - ดังนั้น ค่าขนส่ง สำหรับกรณีนี้ = 236.85 X 1.5429 | = | 365.43 | บาท/ตัน |

การคำนวณระยะทางและค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง (ใช้รถบรรทุก 6 ล้อ)
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมืองเชียงราย (33.00-33.99 บาท/ลิตร)

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางขอน หมู่ที่ 7 จำนวน 2 จุด

วัสดุ ทราบ

สถานที่ก่อสร้าง : (หยมบ้านปางตะไคร้) บ้านปางขอน หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

1. ระยะทางขนส่งจากแหล่งวัสดุถึงกึ่งกลางหน้างาน = L = 35.00 กม.

2. คิวทางลาดยาง

| | | | | | |
|----------------|-----------|---|------|---|-----------|
| ระยะทางที่ราบ | 20.00 กม. | X | 1.00 | = | 20.00 กม. |
| ระยะทางลูกเนิน | 5.00 กม. | X | 2.12 | = | 10.60 กม. |
| ระยะทางภูเขา | 10.00 กม. | X | 2.56 | = | 25.60 กม. |

3. คิวทางลูกรัง

| | | | | | |
|----------------|----------|---|------|---|-------|
| ระยะทางที่ราบ | 0.00 กม. | X | 1.24 | = | - กม. |
| ระยะทางลูกเนิน | 0.00 กม. | X | 2.36 | = | - กม. |
| ระยะทางภูเขา | 0.00 กม. | X | 2.80 | = | - กม. |

รวมระยะทาง D = 56.20 กม.

4. ตัวแปรค่าขนส่ง F = 56.20 / 35.00 = 1.6057

5. ค่าขนส่ง

| | | | |
|--|--------|--------|-------------------------|
| - ค่าขนส่งจากตารางค่าขนส่งที่ระยะทาง 35.00 กม. | = | 167.46 | บาท/ลบ.ม. |
| - ดังนั้น ค่าขนส่ง สำหรับกรณีนี้ = 167.46 X | 1.6057 | = | <u>268.89</u> บาท/ลบ.ม. |
| - ค่าขนส่งจากตารางค่าขนส่งที่ระยะทาง 35.00 กม. | = | 119.61 | บาท/ตัน |
| - ดังนั้น ค่าขนส่ง สำหรับกรณีนี้ = 119.61 X | 1.6057 | = | <u>192.06</u> บาท/ตัน |

การคำนวณระยะทางและค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง (ใช้รถบรรทุก 6 ล้อ)
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมืองเชียงราย (33.00-33.99 บาท/ลิตร)

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางขอน หมู่ที่ 7 จำนวน 2 จุด

วัสดุ เหล็กเส้น ปูนซีเมนต์

สถานที่ก่อสร้าง : (ห้วยอ้อมบ้านปางตะไคร้) บ้านปางขอน หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

1. ระยะทางขนส่งจากแหล่งวัสดุถึงกึ่งกลางหน้างาน = L = 20.00 กม.

2. พิวทางลาดยาง

| | | | | | |
|----------------|-----------|---|------|---|-----------|
| ระยะทางที่ราบ | 15.00 กม. | X | 1.00 | = | 15.00 กม. |
| ระยะทางลูกเนิน | 0.00 กม. | X | 2.12 | = | - กม. |
| ระยะทางภูเขา | 5.00 กม. | X | 2.56 | = | 12.80 กม. |

3. พิวทางลูกรัง

| | | | | | |
|----------------|----------|---|------|---|-------|
| ระยะทางที่ราบ | 0.00 กม. | X | 1.24 | = | - กม. |
| ระยะทางลูกเนิน | 0.00 กม. | X | 2.36 | = | - กม. |
| ระยะทางภูเขา | 0.00 กม. | X | 2.80 | = | - กม. |

รวมระยะทาง D = 27.80 กม.

4. ตัวแปรค่าขนส่ง F = 27.80 / 20.00 = 1.3900

5. ค่าขนส่ง

| | | | |
|---|---|--------|-----------|
| - ค่าขนส่งจากตารางค่าขนส่งที่ระยะทาง 20.00 กม. | = | 97.12 | บาท/ลบ.ม. |
| - ดังนั้น ค่าขนส่ง สำหรับกรณีนี้ = 97.12 X 1.3900 | = | 135.00 | บาท/ลบ.ม. |
| - ค่าขนส่งจากตารางค่าขนส่งที่ระยะทาง 20.00 กม. | = | 69.37 | บาท/ตัน |
| - ดังนั้น ค่าขนส่ง สำหรับกรณีนี้ = 69.37 X 1.3900 | = | 96.42 | บาท/ตัน |



TH | EN

ราคาน้ำมัน

ภูมิภาค

กม. ปริมาณ

การเชื่อมโยง

ค้นหาราคาน้ำมัน

เชียงราย



เมืองเชียงราย



กรกฎาคม



2567



ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2567

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วันที่ - เวลา

ดีเซล Diesel

Gasohol E85

Gasohol E20

Gasohol 91

Gasohol 95

25-07-2567 05:00

33.74

36.79

37.04

38.78

39.15

10-07-2567 05:00

33.74

37.29

37.54

39.28

39.65

04-07-2567 05:00

33.74

37.59

37.84

39.58

39.95

ก่อนหน้า

1

ถัดไป

แผนผังเว็บไซต์