



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
เรื่อง เพียบแพรราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายทางบ้านปางขอน – บ้านผาลั้ง – บ้านแสนต่อ – ห่อมบ้านหาดยาว
รหัสสายทาง ชร.ถ. 142 – 04 (แสนต่อ)

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายทางบ้านปางขอน – บ้านผาลั้ง – บ้านแสนต่อ – ห่อมบ้านหาดยาว รหัสสายทาง ชร.ถ. 142 – 04 (แสนต่อ) สถานที่ก่อสร้าง สายทางบ้านปางขอน – บ้านผาลั้ง – บ้านแสนต่อ – ห่อมบ้านหาดยาว รหัสสายทาง ชร.ถ. 142 – 04 บ้านแสนต่อ หมู่ที่ 12 จุดเริ่มต้นพิกัด 564740E 2210149N จุดสิ้นสุดพิกัด 564673E 2210370N ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาวรวม 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูกำหนด ราคากลาง 498,000.00 บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 , พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน , คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาการทุจริตประพฤติมิชอบ และ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคาากลางและการคำนวณราคาากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ขอประกาศเปิดเผยราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายทางบ้านปางขอน – บ้านผาลั้ง – บ้านแสนต่อ – ห่อมบ้านหาดยาว รหัสสายทาง ชร.ถ. 142 – 04 (แสนต่อ) เพื่อเป็นราคาากลางในการจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน




ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2568

(นายยุทธชัย ไช้ดอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายทางบ้านปางขอน-บ้านผาลัง-บ้านแสนต่อ-ห้วยมบ้านหาดยาว รหัสสายทาง ชร.ถ.142-04 (แสนต่อ)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 499,000..... บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายทางบ้านปางขอน-บ้านผาลัง-บ้านแสนต่อ-ห้วยมบ้านหาดยาว รหัสสายทาง ชร.ถ.142-04 (แสนต่อ) ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาวรวม 140 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตรหนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.ห้วยชมภูกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... 11 เมษายน 2568..... เป็นเงิน 498,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายเสน่ห์ อุปละ.....	ประธานกรรมการ	ลายมือชื่อ..... 
7.2 นายประเวศ ปัญญา.....	กรรมการ	ลายมือชื่อ..... 
7.3 นายสิทธิพล ตระกูลสูงศักดิ์.....	กรรมการ	ลายมือชื่อ..... 

รายละเอียดโครงการ

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู					
โครงการ	ก่อสร้างถนนกสิกรรมเสริมเหล็ก สายทาง บ.ปางขอน - บ.ผาลั้ง - บ.แสนตอ - ห้วยอม บ.หาดยาว รหัสสายทาง ชร.ถ. 142 - 04					
สถานที่	สายทาง บ.ปางขอน - บ.ผาลั้ง - บ.แสนตอ - ห้วยอม บ.หาดยาว รหัสสายทาง ชร.ถ. 142 - 04 บ้านแสนตอ หมู่ที่ 12 ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย					
ขนาด	ผิวจราจรกว้าง	5.00 เมตร	ยาวรวม	140.00 เมตร	จุดเริ่มต้น	564740E 2210149N
	หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า	700.00 ตารางเมตร	หนา	0.15 เมตร	จุดสิ้นสุด	564673E 2210370N
แบบ	รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูกำหนด					
ประมาณราคา	นายสิทธิพล ตระกูลสูงศักดิ์	เมื่อ	เมษายน 2568	ระยะเวลาก่อสร้าง	60.00 วัน	
ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง	32.00	-	32.99 บาท/ลิตร	เฉลี่ย	32.50 บาท/ลิตร	
งบประมาณ	498,000.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) (เฉลี่ย 711.43 บาท/ตร.ม.)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1	 นายเสน่ห์ อุปทะ	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
2	 นายประเวศ ปัญญา	นักวิชาการศึกษา	เป็นกรรมการ
3	 นายสิทธิพล ตระกูลสูงศักดิ์	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	เป็นกรรมการ

[illegible]

โครงการ ก่อสร้างถนนกมรติเสริมเหล็ก สายทาง บ.ปางขอน - บ.ผาลัง - บ.แสนตอ - ห่อม บ.หาดยาว รหัสสายทาง ชร.ถ. 142 - 04 สายทาง บ.ปางข

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
ยอดยกมา								498,619.23
5	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
	(1) สะพานคอนกรีตก่อสร้างใหม่							
	ขนาดทางรถกว้าง 6.00 ม.(ชนิดมีทางเดินเท้า)	ม.	-	80,486.05	-	-	-	-
	(2) งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	- ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	-	614.07	-	-	-	-
	- ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	-	1,009.26	-	-	-	-
	- ขนาด Ø 0.80 ม.	ม.	-	1,479.82	-	-	-	-
	- ขนาด Ø 1.00 ม.	ม.	-	2,831.41	-	-	-	-
6	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	(1) งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด							
	- กำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	- สำหรับท่อกลม ขนาด Ø 0.80 ม.							
	จำนวน 1.00 แฉก	แท่ง	-	4,039.59	-	-	-	-
	(2) เครื่องหมายและหลักนำทาง							
	- หลักนำโค้ง	หลัก	-	600.00	-	-	-	-
	(2) งานป้ายจราจร							
	- แผ่นป้ายจราจร							
	แบบ บ.4 (เสาเหล็ก)	ชุด	-	3,410.00	-	-	-	-
	(3) งานตีเส้นจราจร							
	- เส้นจราจรชนิด THERMOPLADTIC							
	PAINT ระดับ 1 (สีเหลือง & สีขาว)	ตร.ม.	-	290.00	-	-	-	-
7	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	ป้าย	-	3,000.00	-	-	-	-
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F								
เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% พื้นที่ฝนชุก 1								

รวมค่าก่อสร้าง 498,619.23

คิดเป็นค่าก่อสร้างเพียง 498,000.00

ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.....นายสมศักดิ์ อุดม

ผู้อำนวยการกองช่าง

เป็นประธานกรรมการ

2.....นายประเวศ ปัญญา

นักวิชาการศึกษา

เป็นกรรมการ

3.....นายสิทธิพล ตระกูลสูงศักดิ์

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เป็นกรรมการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

โครงการ ก่อสร้างถนนกรวดเสริมหลัก สายทาง บ.ปางขอน - บ.ผาลัง - บ.แสนตอ - ห้วยม บ.หาดยาว รหัสสายทาง ชร.ถ. 142 - 04

สถานที่ สายทาง บ.ปางขอน - บ.ผาลัง - บ.แสนตอ - ห้วยม บ.หาดยาว จุดเริ่มต้น 564740E 2210149N จุดสิ้นสุด 564673E 2210370N

ขนาด ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาวรวม 140.00 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร
หนา 0.15 เมตร

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูกำหนด

ประมาณราคาเมื่อ เมษายน 2568

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร เฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

2 งานดิน (EARTHWORK)

2.1(1) งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานถางป่าขุดตอ : ขนาดเบา) = 1.82 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 1.82 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

งานถางป่าขุดตอขนาดเบา มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น

งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง มีการถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานถางป่าขุดตอขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดตอ ถากถางวัชพืช และหน้าดินเดิมออกด้วย

3 งานรองพื้นทางและพื้นทาง

3.4(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ทรายคอนกรีต) = 225.00 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง 34.00 กม. รถบรรทุก 6 ล้อ = 227.05 บาท/ลบ.ม.

รวม = 452.05 บาท/ลบ.ม.

ส่วนยุบตัว 452.05 x 1.40 = ไม่คิด 452.05 บาท/ลบ.ม.

ค่าเสื่อมราคา + ค่าดำเนินการ (บดทับ75%) (งานดินคันทาง : บดทับ) = (0.75 x 49.54) = ไม่คิด - บาท/ลบ.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = 452.05 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 452.05 บาท/ลบ.ม.

4 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง

1.1 กรณีใช้แรงงานคน (ใช้ในกรณีงานคอนกรีตขนาดเล็กและบนภูเขา)

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete	A&B โครงสร้างอื่นๆ	Lean 1:3:6	
ส่วนผสมคอนกรีต	350:481:706	220:393:843	
1. ซีเมนต์ 1.05	1117.44	702.39	บาท/ลบ.ม.
2. ทราย 1.20	260.92	213.19	บาท/ลบ.ม.
3. หิน 1.15	646.05	771.41	บาท/ลบ.ม.
4. ค่าแรงผสมคอนกรีต	211.05	211.05	บาท/ลบ.ม.
รวม	2235.46	1898.04	บาท/ลบ.ม.

1.2 กรณีใช้คอนกรีตผสมเสร็จ โดยอ้างอิง/สืบราคาจากสำนักทางหลวง/สำนักงานทางหลวง/พาณิชย์จังหวัดสำหรับปริมาณคอนกรีตทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม.

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete	A&B โครงสร้างอื่นๆ	
ส่วนผสมคอนกรีต	350:481:706	
1. ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ	1910.81	บาท/ลบ.ม.
2. ค่าแรงเท	327.00	บาท/ลบ.ม.
รวม	2237.81	บาท/ลบ.ม.

1.3 กรณีติดตั้งเครื่องผสม สำหรับปริมาณคอนกรีตทั้งโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ 5,000 ลบ.ม.

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete	A&B โครงสร้างอื่นๆ	
ส่วนผสมคอนกรีต	350:481:706	
1. ซีเมนต์ 1.05	1117.44	บาท/ลบ.ม.
2. ทราย 1.20	260.92	บาท/ลบ.ม.
3. หิน 1.15	646.05	บาท/ลบ.ม.
4. ค่าแรงผสม	211.05	บาท/ลบ.ม.
5. ค่าแรงเท	327.00	บาท/ลบ.ม.
รวม	2562.46	บาท/ลบ.ม.

แบบเหล็กตัวซี 150x50x20 ม.	ยาว 3.00 ม.			
เหล็กตัวซี ขนาด 150x50x20 ม. ทนฯ 2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	= (514.12 / 2)	=	366.82	บาท
เหล็กค้ำยันแบบ ขนาด Ø 12 มม. (ยาวท่อนละ 0.50 ม. จำนวน 8 ท่อน) ราคาเส้นละ 234.36 บาท	= (0.50 x 8 x 23.44)	=	93.74	บาท
	รวม = (366.82 + 93.74)	=	460.56	บาท
เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 4 ครั้งคิดจาก	460.56 / 4.00	=	115.14	บาท
ค่างานต้นทุน	115.14 / 3.00	=	38.38	บาท/ม.

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป =	ไม้แบบ (1) พื้นที 1.00 ตร.ม.			
ไม้กระบากหรือไม้ยางหรือเทียบเท่า 1.00 ลบ.ฟ. @	747.66 = (1.00 x 747.66)	=	747.66	บาท/ตร.ม.
ไม้คร่าว (ขนาด 1-1/2" x 3") 0.30 ลบ.ฟ. @	570.09 = (0.30 x 570.09)	=	171.03	บาท/ตร.ม.
ไม้ค้ำยันไม้แบบ 0.30 ต้น @	65.00 = (0.30 x 65.00)	=	19.50	บาท/ตร.ม.
(ขนาด Ø 4" x 4.00 ม.)				
ตะปู 0.25 กก. / ตร.ม. @	36.45	=	9.11	บาท/ตร.ม.
	รวม	=	947.30	บาท/ตร.ม.
เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 4 ครั้งคิดจาก	947.30 / 4.00)	=	236.83	บาท/ตร.ม.
ค่าแรง		=	139.00	บาท/ตร.ม.
น้ำมันทาผิวไม้		=	2.00	บาท/ตร.ม.
	รวม	=	377.83	บาท/ตร.ม.

ไม้แบบสำหรับงานอย่างง่าย	=	ไม้แบบ (2) พื้นที่ 1.00 ตร.ม.			
ไม้กระบากหรือไม้ยางหรือเทียบเท่า	1.00	ลบ.ฟ. @	747.66	=	747.66 บาท/ตร.ม.
ไม้คร่าว	0.30	ลบ.ฟ. @	171.03	=	51.31 บาท/ตร.ม.
ไม้ค้ำยันไม้แบบ	0.30	ต้น @	65.00	=	19.50 บาท/ตร.ม.
(ขนาด Ø 4" x 4.00 ม.)					
ตะปู	0.25	กก. / ตร.ม. @	36.45	=	9.11 บาท/ตร.ม.
		รวม		=	827.58 บาท/ตร.ม.
เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 5 ครั้งคิดจาก	827.58	/	5.00)	=	165.52 บาท/ตร.ม.
ค่าแรง				=	139.00 บาท/ตร.ม.
น้ำมันทาผิวไม้				=	2.00 บาท/ตร.ม.
		รวม		=	306.52 บาท/ตร.ม.

4.9(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	หนา =	15.00 ซม.			
- กรณีใช้แรงงานคน (ใช้ในกรณีงานคอนกรีตขนาดเล็กและบนภูเขา)					
(ใช้ตะแกรงเหล็ก) ขนาด กว้าง 2.50 x 5.00 ม.	=	12.50	ตร.ม.		
ปริมาณงานทั้งโครงการ	=	105.00	ลบ.ม.		
ค่าคอนกรีต + ค่าแรงเทคอนกรีต	=	2,235.46	+	327.00	= 2,562.46 บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่	=	12.50	ตร.ม.		
ปริมาตรคอนกรีต	=	12.50	x	(15.00 / 100)	= 1.88 ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าผสม	=	1.88	ลบ.ม. @	2,562.46	= 4,817.42 บาท
ค่าขนส่งคอนกรีต	=	1.00	กก. (ปกติคิดให้ L/4 (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต)		
	=	1.00	x	1.88	x 15.62 = 29.37 บาท
ค่าตะแกรงเหล็ก	12.50	ตร.ม. x	32.00	บาท/ตร.ม.	= 400.00 บาท
ค่าวางตะแกรงเหล็ก	12.50	ตร.ม. x	5.00	บาท/ตร.ม.	= 62.50 บาท
ค่าแบบเหล็ก (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง) :	21.94	x 5 ม.			= 109.70 บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าปูผิวคอนกรีต)	12.69	x 12.50	ตร.ม.		= 158.63 บาท
ค่าบ่ม (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต)	9.81	x 12.50	ตร.ม.		= 122.63 บาท
ค่าขัดหยาบผิวคอนกรี	12.50	ตร.ม. x	-	บาท/ตร.ม.	= - บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	5,700.25 บาท
ค่างานต้นทุน	5,700.25	/	12.50	=	456.02 บาท/ตร.ม.

4.9(1) รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANTION JOINT)	ตัดขาด ทุกระยะ	30.00 ม.			
คิดจากความยาว	2.50	ม.			
ค่าเหล็ก Dowel Bar	6.95	กก. @	=	29.36	= 204.05 บาท
ท่อ พีวีซี ขนาด Ø3/4"	5.00	ชุด @	=	3.00	= 15.00 บาท
Joint Filler	2.50	ตร.ม. @	=	53.44	= 133.60 บาท
Joint Sealer	0.40	ลิตร @	=	23.00	= 9.20 บาท
ค่าหยอดยาง (: ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	2.50	ม. @	=	15.59	= 38.98 บาท
แผ่นพลาสติก	-	ม. @	=	-	= - บาท
ค่าแบบข้าง	2.50	ม. @	=	10.97	= 27.43 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	428.26 บาท
ค่างานต้นทุน	428.26	/	2.50)	=	171.30 บาท/ม.

หมายเหตุ :

ความกว้างช่องจราจร	3.25		3.50		4.00		3.00 (อบจ.ชร.)
ความหนา (ซม.)	23.00	25.00	23.00	25.00	23.00	25.00	15.00
DOWEL BAR (กก.)	21.18	21.18	23.10	23.10	26.95	26.95	6.95
ท่อ พีวีซี ขนาด Ø 3/4" (ชุด	11.00	11.00	12.00	12.00	14.00	14.00	5.00
JOINT FILLER (ตร.ม.)	0.67	0.74	0.72	0.79	0.82	0.90	74.22
JOINT SEALER (ลิตร)	2.03	2.03	2.19	2.19	2.50	2.50	0.40
แผ่นพลาสติก (ตร.ม.)	3.90	3.90	4.20	4.20	4.80	4.80	
ไม้แบบ (ม.)	0.75	0.81	0.81	0.88	0.92	1.00	2.50

ท่อ พีวีซี ขนาด Ø 1" ราคาชุดละ @ 3.00 บาท (ประมาณ)

Joint Filler (โฟม) ราคาตารางเมตรละ @ 53.44 บาท (ประมาณ)

JOINT SEALER (ลิตร) ลิตรละ @ 23.00 บาท (ประมาณ)

แผ่นพลาสติก (ตร.ม.) เมตรละ @ 10.00 บาท (ประมาณ)

(ราคาวัสดุต่าง ๆ ให้ตรวจสอบในท้องตลาดก่อนประเมินราคา)

รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)		ตัด ทุกระยะ	5.00 ม.		
คิดจากความยาว	2.50 ม.				
ค่าเหล็ก Dowel Bar	6.95 กก.	@ =	29.36	=	204.05 บาท
ค่าหยอดยาง	2.50 ม.	@ =	15.59	=	38.98 บาท
ค่าทาสี + จาระบี ที่ Dowel Bar	- ชุด	@ =	0.22	=	- บาท
Joint Sealer	- ลิตร	@ =	23.00	=	- บาท
แผ่นพลาสติก	- ม.	@ =	-	=	- บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	243.03 บาท
คำนวณต้นทุน	243.03 / 2.50)			=	97.21 บาท/ม.

หมายเหตุ :

ความกว้างช่องจราจร	3.25		3.50		4.00		6.00 (อบจ.ชร.)
ความหนา (ซม.)	23.00	25.00	23.00	25.00	23.00	25.00	15.00
DOWEL BAR (กก.)	21.18	21.18	23.10	23.10	26.95	26.95	6.95
ตัด JOINT ลึก (ซม.)	5.00	6.00	5.00	6.00	5.00	6.00	
ทาสี + จาระบี (ชุด)	11.00	11.00	12.00	12.00	14.00	14.00	0.00
JOINT SEALER (ลิตร)	1.62	1.95	1.75	2.10	2.00	2.40	0.00
แผ่นพลาสติก (ม.)	3.25	3.25	3.50	3.50	4.00	4.00	

ค่าทาสี + จาระบี ที่ Dowel Bar @ 0.22 บาท (ประมาณ)

JOINT SEALER (ลิตร) ลิตรละ @ 23.00 บาท (ประมาณ)

(ราคาวัสดุต่าง ๆ ให้ตรวจสอบในท้องตลาดก่อนประเมินราคา)

รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)

คิดจากความยาว	5.00 ม.				
ค่าเหล็ก Dowel Bar	6.95 กก.	@ =	29.36	=	204.05 บาท
ค่าหยอดยาง	5.00 ม.	@ =	15.59	=	77.95 บาท
Joint Sealer	0.81 ลิตร	@ =	23.00	=	18.63 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	300.63 บาท
ค่างานต้นทุน	300.63 / 5.00)			=	<u>60.13 บาท/ม.</u>

หมายเหตุ :

ความหนาคอนกรีต (ซม.)	23.00	25.00	15 (อบจ.ชร.)
TIE BAR (กก.)	13.43	13.43	6.95
ตัด JOINT ลึก (ซม.)	5.00	6.00	
JOINT SEALER (ลิตร)	5.00	6.00	0.81

JOINT SEALER (ลิตร) ลิตรละ @ 23.00 บาท (ประมาณ)

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ ก่อสร้างถนนกมรติเสริมเหล็ก สายทาง บ.ปางขอน - บ.ผาลั้ง - บ.แสนตอ - ห่อม บ.หาดยาว รหัสสายทาง ชร.ถ. 142 - 04

สถานที่ สายทาง บ.ปางขอน - บ.ผาลั้ง - บ.แสนตอ - ห่อม บ.หาดยาว รหัสสายทาง ชร.ถ. 142 - 04 บ้านแสนตอ หมู่ที่ 12 ต.ห้วยชมภู อ.เมืง

ขนาด ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาวรวม 140.00 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อย 700.00 ตารางเมตร
หนา 0.15 เมตร

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูกำหนด

ราคาร้านมันดิเซล ณ อ.เมืง 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร เฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร ประมาณราคาเมื่อ เมษายน 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	เหล็กเส้นทั่วไป 6 - 9 มม.	บ./ตัน	20,860.32			80.00	4,400.00	25,340.32
2	เหล็กเส้นทั่วไป 12 - 16 มม.	บ./ตัน	25,994.54			80.00	3,600.00	29,674.54
3	เหล็กเส้นทั่วไป 15 มม.	บ./ตัน	25,677.72			80.00	3,600.00	29,357.72
4	เหล็กเส้นทั่วไป 19 มม. ขึ้นไป	บ./ตัน	21,554.17			80.00	3,100.00	24,734.17
5	เหล็กเส้นใช้งานสะพาน SD 30	บ./ตัน	-			80.00	3,100.00	3,180.00
6	เหล็กเส้นใช้งานสะพาน SD 40	บ./ตัน	18,160.24			80.00	3,100.00	21,340.24
7	ลวดผูกเหล็ก	บ./กก.	46.73					46.73
8	Wire Mesh Ø 4.0 mm. @ 0.20 m.	บ./ตร.ม.	32.00					32.00
9	ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	บ./กก.	36.45					36.45
10	น้ำมันทาผิวไม้	บ./ลิตร	8.00					8.00
11	ไม้กระบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1"x 6" ยาว 4 - 4.50 ม.	บ./ลบ.ฟ.	747.66					747.66
12	ไม้กระบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1"x 8" ยาว 4 - 4.50 ม.	บ./ลบ.ฟ.	747.66					747.66
13	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1-1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50	บ./ลบ.ฟ.	570.09					570.09
14	คอนกรีตผสมเสร็จ Strength 240 Ksc.	บ./ลบ.ม.	1,910.81					1,910.81
15	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1	บ./ตัน	2,990.65	36.00	-	50.00		3,040.65
16	ปูนซีเมนต์ผสม	บ./ตัน	2,289.72	36.00	-	50.00		2,339.72
17	หินคลุก	บ./ลบ.ม.	240.00	65.00	361.72			601.72
18	หินย่อย เบอร์ 2	บ./ลบ.ม.	434.00	65.00	361.72			795.72
19	หินฝุ่น	บ./ลบ.ม.	300.00	65.00	361.72			661.72
20	หิน 3/4"	บ./ลบ.ม.	448.00	65.00	361.72			809.72
21	หิน 1/2"	บ./ลบ.ม.	448.00	65.00	361.72			809.72
22	หิน 3/8"	บ./ลบ.ม.	378.00	65.00	361.72			739.72
23	หิน 1"	บ./ลบ.ม.	434.00	65.00	361.72			795.72
24	หินผสมแอสฟัลท์	บ./ลบ.ม.	363.50	65.00	361.72			725.22
25	หินใหญ่	บ./ลบ.ม.	420.00	65.00	361.72			781.72
26	ทรายผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	225.00	34.00	227.05			452.05
27	ทรายถม	บ./ลบ.ม.	210.28	25.00	181.05			391.33

โครงการ ก่อสร้างถนนกมรติเสริมเหล็ก สายทาง บ.ปางขอน - บ.ผาลัง - บ.แสนตอ - ห้อยม บ.หาดยาว รหัสสายทาง ขร.ถ. 142 - 04 สายทาง บ.ปาง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าคิด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
28	ดินถม	บ./ลบ.ม.	137.28	1.00				137.28
29	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก Ø 0.30 ม.	บ./ท่อน	173.11					173.11
30	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก Ø 0.40 ม.	บ./ท่อน	327.10					327.10
31	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก Ø 0.60 ม.	บ./ท่อน	420.56					420.56
32	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก Ø 0.80 ม.	บ./ท่อน	747.66					747.66
33	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 Ø 0.40 ม.	บ./ท่อน	485.98					485.98
34	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 Ø 0.60 ม.	บ./ท่อน	700.93					700.93
35	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 Ø 0.80 ม.	บ./ท่อน	1,205.61					1,205.61
36	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 Ø 1.00 ม.	บ./ท่อน	1,883.18					1,883.18
37	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 Ø 1.20 ม.	บ./ท่อน	3,084.77					3,084.77
38	ท่อ พีวีซี ท่อประปา ชั้น 8.5 ยาว 4.00 ม. Ø 1"	บ./ท่อน	45.48					45.48
39	ท่อ พีวีซี ท่อประปา ชั้น 8.5 ยาว 4.00 ม. Ø 2"	บ./ท่อน	168.22					168.22
40	โฟม ขนาด 0.60 x 1.20 ม.	บ./แผ่น	38.48					38.48
41	ยางมะตอย ชนิดเอซีเกรด AC - 60/70	บ./ตัน	22,550.00	453.00	729.38	35.00		23,314.38
42	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวช้า เกรด CSS-1	บ./ตัน	25,000.00	453.00	729.38	25.00		25,754.38
43	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวช้า เกรด CSS-1h	บ./ตัน	23,986.00	453.00	729.38	25.00		24,740.38
44	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวเร็ว เกรด CRS-2	บ./ตัน	24,800.00	453.00	729.38	25.00		25,554.38
45	ยางมะตอย ชนิดเออี เกรด CMS-2h	บ./ตัน	25,200.00	453.00	729.38	25.00		25,954.38
46	ยางมะตอย ชนิดคัทแบ็ค เกรด MC-70	บ./ตัน	41,000.00	453.00	729.38	25.00		41,754.38
47	ยางมะตอย ชนิด PMA	บ./ตัน	43,875.00	453.00	729.38	50.00		44,654.38
48	ยางมะตอย PARA AC	บ./ตัน	35,845.00	453.00	729.38	35.00		36,609.38
49	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวเร็ว เกรด EAP	บ./ตัน	32,808.00	453.00	729.38	25.00		33,562.38
50	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวช้า เกรด CSS-1h (EM	บ./ตัน	38,143.00	453.00	729.38	25.00		38,897.38
51	เหล็กแบน ขนาด 3 นิ้ว หนา 12 มม. ยาว 6.00	บ./ท่อน	1,255.00					1,255.00
52	เหล็กแบน ขนาด 4 นิ้ว หนา 12 มม. ยาว 6.00	บ./ท่อน	1,667.00					1,667.00
53	เหล็กฉาก หนา 6 มม. ขนาด 50 x 50 มม.	บ./ท่อน	448.60					448.60
	เหล็กตัวซี 150x50x20 ม. หนา 2.3 มม.	บ./ท่อน	733.64					733.64
54	เหล็กตัวซี 100x50x20 ม. หนา 2.3 มม.	บ./ท่อน	514.12					514.12
55	วัสดุกรอง GEOTEXTILE ขนาด 220 กรัม/ตร.	บ./ตร.ม.	40.00					40.00
56	กล่อง GABION ขนาด 1.00X2.00X0.50 ม.	บ./กล่อง	644.86					644.86
57	กล่อง GABION ขนาด 1.00X2.00X1.00 ม.	บ./กล่อง	897.20					897.20
58	กล่อง MATTRESS ขนาด 1.00X3.00X0.30 ม.	บ./กล่อง	1,175.00					1,175.00
59	กล่อง MATTRESS ขนาด 2.00X4.00X0.30 ม.	บ./กล่อง	1,728.97					1,728.97
60	กล่อง MATTRESS ขนาด 2.00X6.00X0.30 ม.	บ./กล่อง	2,429.91					2,429.91

โครงการ ก่อสร้างถนนกวดเสริมเหล็ก สายทาง บ.ปางขอน - บ.ผาลั้ง - บ.แสนตอ - ห้วยม บ.หาดยาว รหัสสายทาง ชร.ถ. 142 - 04 สายทาง บ.ปาง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
61	แผ่นไม้อัด ชนิดภายใน ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 4	บ./แผ่น	230.84					230.84
62	ไม้ค้ำยัน ขนาด Ø 4" x 6.00 ม.	บ./ท่อน	65.00					65.00
63	ไม้ค้ำยัน ขนาด Ø 6" x 6.00 ม.	บ./ท่อน	220.00					220.00
64	ไม้ค้ำยัน ขนาด Ø 8" x 6.00 ม.	บ./ท่อน	560.00					560.00
65	ไม้คาน ขนาด 2" x 6" x 4.00 ม.	บ./ลบ.ฟ.	804.39					804.39
66	ไม้ตง ขนาด 2" x 8" x 4.00 ม.	บ./ลบ.ฟ.	712.82					712.82
67	สีเทอร์โมพลาสติกสีขาวหรือสีเหลือง ลูกแก้ว 30	บ./ถุง	800.00					800.00
68	ลูกแก้วสะท้อนแสงสำหรับโรยเส้น (มอก.)	บ./ถุง	1,000.00					1,000.00
69	น้ำยาไพรเมอร์ (น้ำยาเชื่อมประสาน)	บ./บีบ	1,470.00					1,470.00
70	น้ำมันหาผิวไม้	บ./ลิตร	8.00					8.00
71	น็อตหัวกลม ขนาด 3/4" x 5"-15"	บ./กก.	79.44					79.44
72	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด Ø 1.5"	บ./ท่อน	672.90					672.90
73	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด Ø 3"	บ./ท่อน	1,383.18					1,383.18
74	แผ่นยางนีโอพรีน (Neoprene) ขนาดกว้าง 25 มม. หนา 10 มม.	บ./ม.	240.00					240.00
75	กระดาดขานอ้อย ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	บ./แผ่น	380.00					380.00
76	ป้ายชื่อสะพานหินแกรนิต	บ./ป้าย	3,000.00					3,000.00
77	สีรองพื้นปูนใหม่	บ./กระป๋อง	404.21					404.21
78	สีเคลือบน้ำมันชนิดด้าน	บ./กระป๋อง	473.37					473.37
79	สีน้ำมันเคลือบเงา	บ./กระป๋อง	511.68					511.68
80	ทินเนอร์	บ./กระป๋อง	183.72					183.72
81	เสาไฟฟ้าแสงสว่าง สูง 9.00 ม. พร้อมกิ่งเดี่ยว และอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด	บ./ต้น	10,750.00					10,750.00
82	โคมไฟฟ้า 250 W.HPS พร้อมอุปกรณ์	บ./โคม	5,900.00					5,900.00
83	สายไฟฟ้า NYY 4 x 10 ตร.มม.	บ./ม.	191.25					191.25
84	สายไฟฟ้า NYY 2 x 2.5 ตร.มม.	บ./ม.	42.34					42.34
85	Ground Rod	บ./ชุด	150.00					150.00
86	J-BOLT & NUT Ø 25 mm. 30 cm.	บ./ชุด	250.00					250.00
87	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ขนาด 50 x 50 มม.	บ./ท่อน	432.24					432.24
88	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร	บ./ท่อน	583.50					583.50
89	ท่อเหล็กกลมกลวง ขนาด 1" x 2" ยาว 6 เมตร	บ./ท่อน	139.72					139.72
90	ท่อเหล็กกลมกลวง หนา 1.2 มม. ขนาด 2.1/2" x 2.1/2" ยาว 6 เมตร	บ./ท่อน	789.03					789.03
91	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	บ./ท่อน	170.09					170.09
								-

ค่าตัวแปรสภาพผิวทาง

ลำดับ	รายการ	ผิวทางลาดยาง			ผิวทางลูกรัง		
		ที่ราบ	ลูกเนิน	ภูเขา	ที่ราบ	ลูกเนิน	ภูเขา
1	รถบรรทุก 6 ล้อ	1.00	2.12	2.56	1.24	2.36	2.80
2	รถบรรทุก 10 ล้อ	1.00	1.95	2.52	1.23	2.18	2.75
3	รถบรรทุก 10 ล้อ และ รถลากพ่วง	1.00	2.13		1.20	2.33	

หมายเหตุ - ทางลูกเนิน หมายถึง ทางที่มีความลาดชัน 4 - 8 %

- ทางภูเขา หมายถึง ทางที่มีความลาดชันมากกว่า 8 %

หลักเกณฑ์การคำนวณระยะทางและค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง

ค่าขนส่งหินต่างๆ

การคิดระยะทางขนส่งและค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง

รถบรรทุก 6 ล้อ

ณ แหล่ง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

1. ระยะทางขนส่งจากแหล่งวัสดุถึงกึ่งกลางหน้างานหรือสถานที่ก่อสร้าง = $L = 65.00$ กม.

2. ทางผิวลาดยาง / ทางผิวคอนกรีต

ระยะทางราบ 55.00 กม. X 1.00 = 55.00 กม.

ระยะทางลูกเนิน 2.00 กม. X 2.12 = 4.24 กม.

ระยะทางภูเขา 2.00 กม. X 2.56 = 5.12 กม.

3. ทางผิวลูกรัง

ระยะทางราบ 2.00 กม. X 1.24 = 2.48 กม.

ระยะทางลูกเนิน 2.00 กม. X 2.36 = 4.72 กม.

ระยะทางภูเขา 2.00 กม. X 2.80 = 5.60 กม.

ระยะทาง = $D = 77.16$ กม.

4. ตัวแปรค่าขนส่ง = $F = D / L = 1.1871$

5. ค่าขนส่ง = 65.00 กม. = 304.71 บาท / ลบ.ม.

- ค่าขนส่งจากตารางฯ ทางราบ ลาดยาง

- ดังนั้น ค่าขนส่ง สำหรับกรณีนี้ = $(1.1871 \times 304.71) = 361.72$ บาท / ลบ.ม.

ค่าขนส่งทราย

การคิดระยะทางขนส่งและค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง

รถบรรทุก 6 ล้อ

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

1. ระยะทางขนส่งจากแหล่งวัสดุถึงกึ่งกลางหน้างานหรือสถานที่ก่อสร้าง = $L = 34.00$ กม.

2. ทางผิวลาดยาง / ทางผิวคอนกรีต

ระยะทางราบ 23.00 กม. X 1.00 = 23.00 กม.

ระยะทางลูกเนิน 2.00 กม. X 2.12 = 4.24 กม.

ระยะทางภูเขา 2.00 กม. X 2.56 = 5.12 กม.

3. ทางผิวลูกรัง

ระยะทางราบ 2.00 กม. X 1.24 = 2.48 กม.

ระยะทางลูกเนิน 2.00 กม. X 2.36 = 4.72 กม.

ระยะทางภูเขา 3.00 กม. X 2.80 = 8.40 กม.

ระยะทาง = $D = 47.96$ กม.

4. ตัวแปรค่าขนส่ง = $F = D / L = 1.4106$

5. ค่าขนส่ง = 34.00 กม. = 160.96 บาท / ลบ.ม.

- ค่าขนส่งจากตารางฯ ทางราบ ลาดยาง

- ดังนั้น ค่าขนส่ง สำหรับกรณีนี้ = $(1.4106 \times 160.96) = 227.05$ บาท / ลบ.ม.

ค่าขนส่งขางมะตอย

การคิดระยะทางขนส่งและค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง

รถบรรทุก 10 ล้อ และ รถลากพ่วง ณ แหล่ง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

1. ระยะทางขนส่งจากแหล่งวัสดุถึงกึ่งกลางหน้างานหรือสถานที่ก่อสร้าง = $L = 453.00$ กม.

2. ทางผิวลาดยาง / ทางผิวคอนกรีต

ระยะทางราบ 453.00 กม. X 1.00 = 453.00 กม.

ระยะทางลูกเนิน - กม. X 2.13 = - กม.

ระยะทางภูเขา - กม. X ขึ้นไม่ได้ = - กม.

3. ทางผิวลูกรัง

ระยะทางราบ - กม. X 1.20 = - กม.

ระยะทางลูกเนิน - กม. X 2.33 = - กม.

ระยะทางภูเขา - กม. X ขึ้นไม่ได้ = - กม.

ระยะทาง = $D = 453.00$ กม.

4. ตัวแปรค่าขนส่ง = $F = D / L = 1.0000$

5. ค่าขนส่ง = 453.00 กม. = 729.38 บาท / ลบ.ม.

- ค่าขนส่งจากตารางฯ ทางราบ ลาดยาง

- ดังนั้น ค่าขนส่ง สำหรับกรณีนี้ = $(1.0000 \times 729.38) = \underline{729.38}$ บาท / ลบ.ม.

เบอร์ราคาน้ำมัน:

เมืองเชียงใหม่

เมษายน

2568

ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2568

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 เมษายน 2568)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้อง

วัน - เวลา	ดีเซล Diesel	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน	ซูเปอร์ฟาวเวอร์ Diesel	ซูเปอร์ฟาวเวอร์ Gasohol
09-04-2568 05:00	32.74	30.09	31.74	33.58	33.95	42.24	44.74	42.54
04-04-2568 05:00	32.74	30.59	32.24	34.08	34.45	42.74	44.74	43.04